

ZATEPLENÍ BUDOVY SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE - 1.ČÁST

Dokumentace pro výběr zhotovitele

D.1.4.1.3 Seznam zařízení

Objednatel: AQUATIS a.s.

OBSAH

| | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | HROMOSVOD..... | 1 |
| 2 | DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | 1 |

1 HROMOSVOD

| | |
|--------|---|
| 700 m | Jímací vedení AlMgSi f 8mm |
| 65 m | Uzemňovací vedení FeZn f 10mm |
| 180 m | Uzemňovací vedení FeZn 4x30 mm |
| 25 ks | Podpěra vedení na hřebenáče PV15 |
| 15 ks | Podpěra vedení pro tašky PV11 |
| 100 ks | Podpěra vedení na ploché střechy PV21c |
| 231 ks | Podpěra vedení do zdiva na hmoždinku PV1h |
| 49 ks | Svorka univerzální SU |
| 120 ks | Svorka univerzální s jednou příložkou SUA |
| 13 ks | Svorka křížová SK |
| 18 ks | Svorka na okapové žlaby SO |
| 3 ks | Jímací tyč JR4,0 AlMgSi |
| 3 ks | Držák jímací tyče na krov DJ 4h |
| 3 ks | Držák jímací tyče na krov DJ 4d |
| 3 ks | Ochranná stříška horní OSH |
| 3 ks | Svorka k jímací tyči SJ1 |
| 3 ks | Ochranná stříška dolní OSD |
| 13 ks | Zkušební svorka SZa |
| 13 ks | Ochranný úhelník OU 1,7 |
| 26 ks | Držák ochranného úhelníku DUDa11 |
| 13 ks | Označovací štítek svodu |
| 57 ks | Hmoždinka do zateplené stěny 100 mm |
| 14 ks | Svorka zemní SR2b+1 |
| 26 ks | Svorka zemní SR3b+1 |
| 1 kpl | Revize elektrického zařízení |

2 DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

| | |
|-------|--|
| 1 kpl | Demontáž hromosvodu, kompletní jímací soustava na střeše, včetně svodů |
| 1 kpl | Odvoz a ekologická likvidace demontovaných zařízení |