

## **ZATEPLENÍ BUDOVY SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE - 2.ČÁST**

Dokumentace pro výběr zhotovitele

D.1.4.2.7 Seznam zařízení

Objednatel: AQUATIS a.s.

## OBSAH

1	MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE .....	1
2	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE .....	1

## 1 MONTÁŽNÍ MATERIÁL A PRÁCE

1 ks	Montáž nástěnné rozvodnice R7.1 (RS2) v 8.NP včetně zapojení kabelů pro sociální zařízení
10 ks	LED interiérové svítidlo stropní 20W, IP20
3 ks	LED interiérové svítidlo nástěnné 20W, IP20
6 ks	Zářivkové průmyslové svítidlo 2x18W , IP54
2 ks	LED venkovní svítidlo nástěnné 40W, IP65
4 ks	LED venkovní svítidlo na výložníku 100W, 4000K, IP65
2 ks	Spínač nástěnný, 10A, 250V, IP54
2 ks	Přepínač střídavý nástěnný, 10A, 250V, IP54
1 ks	Zásuvka dvojnásobná nástěnná, 16A, 230V, IP54
1 ks	Zásuvka trojfázová nástěnná, 32A, 400V, pětikolíková, IP54
14 ks	Elektroinstalační krabice nástěnná s průchodkami a svorkovnicí, IP54
40 m	Elektroinstalační lišta do 40x20mm
40 m	Tuhá elektroinstalační plastová trubka f 25mm, včetně flexibilních propojek a příchytok
6 ks	Montážní deska do zateplení 190x190 mm hloubka 50÷200 mm
21 m	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm <sup>2</sup> , včetně ukončení
145 m	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup> , včetně ukončení
8 m	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm <sup>2</sup> , včetně ukončení
30 m	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm <sup>2</sup> , včetně ukončení
5 m	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm <sup>2</sup> , včetně ukončení
1 kpl	Zapravení stávajících kabelů na budově ve dvoře (brána do dvora, ...) pod omítku
1 kpl	Ostatní drobný instalační materiál (WAGO svorky, hmoždinky, nerezové vruty, stahovacích pásky, kabelové štítky, apod.)
1 kpl	Revize elektrického zařízení

## 2 DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

1 kpl	Demontáž nástěnné rozvodnice R7.1 (RS2) v 8.NP vč. zajištění kabelů na sociálním zařízení
1 kpl	Demontáž stávajících svítidel, zásuvek, vypínačů a kabelových rozvodů včetně kabelových nosných konstrukcí v 8.NP. Elektrická zařízení na sociálním zařízení včetně vypínačů a kabelových rozvodů zůstanou zachována
1 kpl	Demontáž svítidel na dvoře v 2.PP včetně kabelů ke svítidlům a demontáž kabelových lišt
1 kpl	Odvoz a ekologická likvidace demontovaných zařízení