

Číslo smlouvy Objednatele: 6225-01-2022

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Vranovice**

Sídlo: Školní 1, 691 25 Vranovice

IČ: 00283720

DIČ:

Statutární zástupce: Ing. Jan Helikar, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Drahomír Dofek, D.Dofek@seznam.cz

Leoš Pekárek, TDI

tel.: 602 155 884

e-mail: LeosP@email.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **STAVOS Brno, a.s.**

Sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČ: 652 77 911

DIČ: CZ65277911

Statutární zástupce: Mgr. Aleš Zdražil, předseda představenstva

Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Lukáš

tel.: 606 737 696

e-mail: radek.lukas@stavos.cz

Vedení stavby: Jiří Richter, ředitel divize

tel.: 606 745 344

e-mail: richter@stavos.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“

takto:

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 6225-01-2022, ze dne 20. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je: „**Nástavba budovy základní školy Vranovice**“ (dále jen „Dílo“).
- 1.2 Vzhledem k tomu, že došlo ke změně předmětu Díla dle cenové nabídky zhotovitele a změnou předmětu Díla souhlasí, uzavírají k tomuto účelu smluvní strany tento Dodatek, a to ve smyslu ust. Čl. IV. odst. 6. a 7. Smlouvy, přičemž obsah změn Smlouvy je výslovně sjednán v příloze tohoto Dodatku.

2. ZMĚNA SMLOUVY DODATKEM Č. 1

- 2.1 Smluvní strany mění cenu díla sjednanou v Čl. VII. odst. 1 následovně:

Cena změny předmětu Díla dle tohoto Dodatku činí:	-2.044.523 Kč bez DPH
Nová cena Díla celkem je:	12.336.272 Kč bez DPH
Výše DPH	2.590.617 Kč
Cena včetně DPH	14.927.289 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Obě Smluvní strany prohlašují, že došlo k úplné dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku Smlouvy, jakož i práv a povinností z něho vyplývajících.
- 3.2 Veškerá ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v dosavadním znění a práva a povinnosti, vyplývající smluvním stranám z tohoto Dodatku, se řídí Smlouvou, pokud tento Dodatek nestanoví jinak.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **ve třech stejnopisech**, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Na důkaz svého vážného a srozumitelného projevu vůle stvrzují tento Dodatek statutární zástupci obou Smluvních stran svým vlastnoručním podpisem.
- 3.4 **Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:**
Příloha č. 1: Rozpočet prací

V Brně dne: 31. 8. 2022

Objednatel:



Ing. Jan Helikar, starosta

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

V Brně, dne:

Zhotovitel:


STAVOS Brno, a. s.
Mgr. Aleš Zadražil, předseda představenstva


STAVOS Brno, a. s.
Ing. Lukáš Kouřil, místopředseda představenstva

Schváleno → Rozhodnutí obce 29. 8. 2022

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **RL 22/7.1 Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy**

Objednatel:	Obec Vranovice	IČO: 00283720
	Školní 1	DIČ: CZ00283720
	69125 Vranovice	

Zhotovitel:	STAVOS Brno, a.s.	IČO: 65277911
	U Svitavy 2	DIČ: CZ65277911
	61800 BRNO-ČERNOVICE	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-1 534 589,73
-----	--	--	---------------

PSV			-509 933,69
-----	--	--	-------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-2 044 523,42
---------------	--	--	----------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-2 044 523,42 CZK
-------------------------	------	-------------------

Základní DPH	21 %	-429 349,92 CZK
--------------	------	-----------------

Zaokrouhlení	0,34 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-2 473 873,00 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL1	Změnový list č. 1	0,00	-2 044 523,42	-429 349,92	-2 473 873,34	100
1	Odpočet - neprovedené stavební práce	0,00	-2 183 839,77	-458 606,35	-2 642 446,12	107
2	Odpočet UT	0,00	-67 966,00	-14 272,86	-82 238,86	3
3	Odpočet Plyn	0,00	-42 004,10	-8 820,86	-50 824,96	2
4	Přípočet - Vícepráce	0,00	249 286,45	52 350,15	301 636,60	-12
Celkem za stavbu		0,00	-2 044 523,42	-429 349,92	-2 473 873,34	100

Popis stavby: RL 22/7.1 - Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy

Popis objektu: ZL1 - Změnový list č. 1

Popis rozpočtu: 1 - Odpočet - neprovedené stavební práce

Popis rozpočtu: 2 - Odpočet UT

Popis rozpočtu: 3 - Odpočet Plyn

Popis rozpočtu: 4 - Přípočet - Vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-645 428,12	32
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-556 494,38	27
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			79 270,07	-4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 460,00	-1
5	Komunikace	HSV			-9 805,25	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-68 463,26	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-89 670,23	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-197 668,81	10
711	Izolace proti vodě	PSV			-9 166,82	0
713	Izolace tepelné	PSV			-14 173,72	1
723	Plynovod	PSV			-42 004,10	2
730	Ústřední vytápění	PSV			57 350,00	-3
731	Ústřední vytápění	PSV			-67 966,00	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			-252 080,00	12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 427,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			41 858,97	-2
776	Podlahy povlakové	PSV			-188 176,28	9
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-47 877,78	2
784	Malby	PSV			3 875,04	0

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-66 789,75	
Cena celkem					-2 044 523,42	1.

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-645 428,12
1	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	-209,12346	396,00	-82 812,89

Začátek provozního součtu

rozšíření základu vnější :

$(0,8*0,4+0,6*0,5)*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)$

28,21000

$(0,8*0,4+0,6*0,5)*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)$

20,27400

rozšíření základu vnitřní :

mč.101/102/103 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(23,0+10,4+3,2)$

27,08400

mč.106 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(9,6*2+6,6)$

19,09200

mč.107 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(2,15*2)$

3,18200

mč.108 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(9,5*2+2,0)$

15,54000

mč.109 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(2,55*2)$

3,77400

Konec provozního součtu

cca 1,7t/m3 : $117,156*1,7*1,05*-1$

-209,12346

2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-156,40320	587,00	-91 808,68
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu vč. očistění, uložení na paletách pro zpětné použití	m2	-45,50000	58,10	-2 643,55

pro rozšíření základových pasů :

$1,0*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$

-45,50000

4	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 hornina 3	m3	-155,25120	1 415,00	-219 680,45
---	--------------	--	----	------------	----------	-------------

rozšíření základu vnější :

$0,8*1,2*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$

-43,68000

$0,8*1,2*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)*-1$

-31,39200

rozšíření základu vnitřní :

mč.101/102/103 : $0,8*1,08*(23,0+10,4+3,2)*-1$

-31,62240

mč.106 : $0,8*1,08*(9,6*2+6,6)*-1$

-22,29120

mč.107 : $0,8*1,08*(2,15*2)*-1$

-3,71520

mč.108 : $0,8*1,08*(9,5*2+2,0)*-1$

-18,14400

mč.109 : $0,8*1,08*(2,55*2)*-1$

-4,40640

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	-155,25120	286,50	-44 479,47
---	--------------	--	----	------------	--------	------------

rozšíření základu vnější :

$0,8*1,2*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$

-43,68000

$0,8*1,2*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)*-1$

-31,39200

rozšíření základu vnitřní :

mč.101/102/103 : $0,8*1,08*(23,0+10,4+3,2)*-1$

-31,62240

mč.106 : $0,8*1,08*(9,6*2+6,6)*-1$

-22,29120

mč.107 : $0,8*1,08*(2,15*2)*-1$

-3,71520

mč.108 : $0,8*1,08*(9,5*2+2,0)*-1$

-18,14400

mč.109 : $0,8*1,08*(2,55*2)*-1$

-4,40640

6	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	-155,25120	266,50	-41 374,44
---	--------------	--	----	------------	--------	------------

rozšíření základu vnější :

$0,8*1,2*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$

-43,68000

$0,8*1,2*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)*-1$

-31,39200

rozšíření základu vnitřní :

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.101/102/103 : $0,8*1,08*(23,0+10,4+3,2)*-1$		-31,62240		
		mč.106 : $0,8*1,08*(9,6*2+6,6)*-1$		-22,29120		
		mč.107 : $0,8*1,08*(2,15*2)*-1$		-3,71520		
		mč.108 : $0,8*1,08*(9,5*2+2,0)*-1$		-18,14400		
		mč.109 : $0,8*1,08*(2,55*2)*-1$		-4,40640		
7	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 20m : $156,4032*2*-1$	m3	-312,80640 -312,80640	235,50	-73 665,91
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	-156,40320	455,00	-71 163,46
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-156,40320	16,80	-2 627,57
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rozšíření základu vnější : $(0,8*0,4+0,6*0,5)*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$ $(0,8*0,4+0,6*0,5)*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)*-1$ rozšíření základu vnitřní : mč.101/102/103 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(23,0+10,4+3,2)*-1$ mč.106 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(9,6*2+6,6)*-1$ mč.107 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(2,15*2)*-1$ mč.108 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(9,5*2+2,0)*-1$ mč.109 : $(0,8*0,55+0,6*0,5)*(2,55*2)*-1$	m3	-117,15600 -28,21000 -20,27400 -27,08400 -19,09200 -3,18200 -15,54000 -3,77400	129,50	-15 171,70
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-556 494,38
11	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění stávajícího základového pasu ocelovými kartáči rozšíření základu vnější : $1,2*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$ $1,2*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)*-1$ rozšíření základu vnitřní : mč.101/102/103 : $1,08*(23,0+10,4+3,2)*-1$ mč.106 : $1,08*(9,6*2+6,6)*-1$ mč.107 : $1,08*(2,15*2)*-1$ mč.108 : $1,08*(9,5*2+2,0)*-1$ mč.109 : $1,08*(2,55*2)*-1$	m2	-194,06400 -54,60000 -39,24000 -39,52800 -27,86400 -4,64400 -22,68000 -5,50800	239,50	-46 478,33
12	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 rozšíření základu vnější : $0,2*0,5*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$ $0,2*0,5*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)*-1$ rozšíření základu vnitřní : mč.101/102/103 : $0,2*0,5*(23,0+10,4+3,2)*-1$ mč.106 : $0,2*0,5*(9,6*2+6,6)*-1$ mč.107 : $0,2*0,5*(2,15*2)*-1$ mč.108 : $0,2*0,5*(9,5*2+2,0)*-1$ mč.109 : $0,2*0,5*(2,55*2)*-1$	m3	-17,10000 -4,55000 -3,27000 -3,66000 -2,58000 -0,43000 -2,10000 -0,51000	3 075,00	-52 582,50
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů jednostranné - zřízení rozšíření základu vnější : $0,5*(4,75+0,3+9,25+3,05+1,7+23,2+3,25)*-1$ $0,5*(2,5+4,05+7,5+3,2+4,3+4,15+7,0)*-1$	m2	-85,50000 -22,75000 -16,35000	613,00	-52 411,50

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 : $0,5 \cdot (23,0 + 10,4 + 3,2) \cdot -1$		-18,30000		
		mč.106 : $0,5 \cdot (9,6 \cdot 2 + 6,6) \cdot -1$		-12,90000		
		mč.107 : $0,5 \cdot (2,15 \cdot 2) \cdot -1$		-2,15000		
		mč.108 : $0,5 \cdot (9,5 \cdot 2 + 2,0) \cdot -1$		-10,50000		
		mč.109 : $0,5 \cdot (2,55 \cdot 2) \cdot -1$		-2,55000		
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů jednostranné - odstranění	m2	-85,50000	136,50	-11 670,75
15	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	-5,13000	55 010,00	-282 201,30

Začátek provozního součtu

rozšíření základu vnější :

$(4,75 + 0,3 + 9,25 + 3,05 + 1,7 + 23,2 + 3,25)$

$(2,5 + 4,05 + 7,5 + 3,2 + 4,3 + 4,15 + 7,0)$

rozšíření základu vnitřní :

mč.101/102/103 : $(23,0 + 10,4 + 3,2)$

mč.106 : $(9,6 \cdot 2 + 6,6)$

mč.107 : $(2,15 \cdot 2)$

mč.108 : $(9,5 \cdot 2 + 2,0)$

mč.109 : $(2,55 \cdot 2)$

Konec provozního součtu

cca 30,0 kg/m : $171,0 \cdot 30,0 / 1000 \cdot -1$

Začátek provozního součtu

opěrná zídka schodiště : $1,25 \cdot (3,2 + 1,9 + 0,61)$

Konec provozního součtu

16	2 PC 001	Příplatek za navrtání výztuže do stávajících cihlených pasů na chem kotvu schéma dle dílenské dokumentace	m	-171,00000	650,00	-111 150,00
----	----------	---	---	------------	--------	-------------

měrnou jednotkou bm délky pasů!!! :

rozšíření základu vnější :

$(4,75 + 0,3 + 9,25 + 3,05 + 1,7 + 23,2 + 3,25) \cdot -1$

$(2,5 + 4,05 + 7,5 + 3,2 + 4,3 + 4,15 + 7,0) \cdot -1$

rozšíření základu vnitřní :

mč.101/102/103 : $(23,0 + 10,4 + 3,2) \cdot -1$

mč.106 : $(9,6 \cdot 2 + 6,6) \cdot -1$

mč.107 : $(2,15 \cdot 2) \cdot -1$

mč.108 : $(9,5 \cdot 2 + 2,0) \cdot -1$

mč.109 : $(2,55 \cdot 2) \cdot -1$

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					-28 210,39
17	342012129R00	Příčka SDK tl.75mm, ocel.kce, 1x oplášť., DFRIH 12,5mm TI z MV tl.50 mm (VYSOKOPEVNOSTNÍ, POŽÁR DESKY)	m2	-18,07200	1 561,00	-28 210,39

skladba S12 :

mč.313 : $(3,6 \cdot (4,05 + 1,475) - (0,9 \cdot 2,02)) \cdot -1$

Díl: 5	Komunikace					-9 805,25
18	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-45,50000	215,50	-9 805,25

po rozšíření základových pasů :

$1,0 \cdot (4,75 + 0,3 + 9,25 + 3,05 + 1,7 + 23,2 + 3,25) \cdot -1$

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-68 463,26
19	631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	-7,42400	3 785,00	-28 099,84
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 : 0,8*0,1*(23,0+10,4+3,2)*-1		-2,92800		
		mč.106 : 0,8*0,1*(9,6*2+6,6)*-1		-2,06400		
		mč.107 : 0,8*0,1*(2,15*2)*-1		-0,34400		
		mč.108 : 0,8*0,1*(9,5*2+2,0)*-1		-1,68000		
		mč.109 : 0,8*0,1*(2,55*2)*-1		-0,40800		
20	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	-1,48480	1 312,00	-1 948,06
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 : 0,8*0,02*(23,0+10,4+3,2)*-1		-0,58560		
		mč.106 : 0,8*0,02*(9,6*2+6,6)*-1		-0,41280		
		mč.107 : 0,8*0,02*(2,15*2)*-1		-0,06880		
		mč.108 : 0,8*0,02*(9,5*2+2,0)*-1		-0,33600		
		mč.109 : 0,8*0,02*(2,55*2)*-1		-0,08160		
21	632451014R00	Vyrovnávací samonivel.potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	-29,28000	1 312,00	-38 415,36
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 : 0,8*(23,0+10,4+3,2)*-1		-29,28000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-97 155,85
22	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	-9,78720	1 746,00	-17 088,45
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 50+100 mm : 0,15*0,8*(23,0+10,4+3,2)*-1		-4,39200		
		mč.106 - 20+100 mm : 0,12*0,8*(9,6*2+6,6)*-1		-2,47680		
		mč.107 - 20+100 mm : 0,12*0,8*(2,15*2)*-1		-0,41280		
		mč.108 - 20+100 mm : 0,12*0,8*(9,5*2+2,0)*-1		-2,01600		
		mč.109 - 20+100 mm : 0,12*0,8*(2,55*2)*-1		-0,48960		
23	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	-92,80000	590,00	-54 752,00
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 - řez 2x 50+100 mm : (23,0+10,4+3,2)*-1		-36,60000		
		mč.106 - řez 1x 20+100 mm : (9,6*2+6,6)*-1		-25,80000		
		mč.107 - řez 1x 20+100 mm : (2,15*2)*-1		-4,30000		
		mč.108 - řez 1x 20+100 mm : (9,5*2+2,0)*-1		-21,00000		
		mč.109 - řez 1x 20+100 mm : (2,55*2)*-1		-5,10000		
24	713102121R00	Odstr. tep. izol. podlah, volně, minerál do tl.100 mm, HI, PE fólie	m2	-29,28000	18,20	-532,90
		1NP :				
		mč.101/102/103 : 0,8*(23,0+10,4+3,2)*-1		-29,28000		
25	776511820RT3	Odstranění PVC a kobců lepených s podložkou vč. soklíku	m2	-215,50000	115,00	-24 782,50
		1NP oprava po rozšíření základů :				
		mč.101 : 26,9*-1		-26,90000		
		mč.102 : 24,6*-1		-24,60000		

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.103 : 9,8*-1		-9,80000		
		mč.106 : 63,2*-1		-63,20000		
		mč.107 : 14,4*-1		-14,40000		
		mč.108 : 62,7*-1		-62,70000		
		mč.109 : 13,9*-1		-13,90000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-197 668,81
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-305,98887	646,00	-197 668,81
Díl: 711		Izolace proti vodě				-9 166,82
27	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-29,28000	33,30	-975,02
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 EPS 150 S tl. 100 mm :		-29,28000		
		0,8*(23,0+10,4+3,2)*-1				
28	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	-29,28000	118,50	-3 469,68
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 EPS 150 S tl. 100 mm :		-29,28000		
		0,8*(23,0+10,4+3,2)*-1				
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-88,01560	4,15	-365,26
30	62836114R	Pás asfaltovaný těžký	m2	-35,13600	124,00	-4 356,86
		Začátek provozního součtu				
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 EPS 150 S tl. 100 mm :		29,28000		
		0,8*(23,0+10,4+3,2)				
		Konec provozního součtu				
		29,28*1,2*-1		-35,13600		
Díl: 713		Izolace tepelné				-14 173,72
31	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-29,28000	41,50	-1 215,12
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 EPS 150 S tl. 100 mm :		-29,28000		
		0,8*(23,0+10,4+3,2)*-1				
32	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	-29,28000	44,10	-1 291,25
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 : 0,8*(23,0+10,4+3,2)*-1		-29,28000		
33	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 S 1000 x 500 mm	m3	-3,07440	3 795,00	-11 667,35
		Začátek provozního součtu				
		rozšíření základu vnitřní :				
		mč.101/102/103 EPS 150 S tl. 100 mm :		29,28000		
		0,8*(23,0+10,4+3,2)				
		Konec provozního součtu				
		29,28*0,1*1,05*-1		-3,07440		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-252 080,00
34	762 PC 001	Kontrola stávajících stropních trámů (v případě nevyhovujícího stavu výměna/zesílení prvků!!!) DLE SKUTEČNOSTI!!!	m	-264,10000	800,00	-211 280,00
		6,9*25*-1		-172,50000		
		3,6*21*-1		-75,60000		
		4,0*4*-1		-16,00000		

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	762 PC 002	Kontrola zhlaví trámů - (v případě nevyhovujícího stavu výměna/zesílení prvků!!!) DLE SKUTEČNOSTI!!! (25*2+21*2+5*2)*-1	ks	-102,00000	400,00	-40 800,00
				-102,00000		

Díl: 776		Podlahy povlakové				-188 176,28
36	776 PC 001	D+M Skolové lišty MDF pro PVC a CV podlahy	m	-139,25000	220,00	-30 635,00

1NP oprava po rozšíření základů :

Začátek provozního součtu

mč.101/102/103 : ((23,05*2+0,95+0,3*4+0,5*6)-
(0,9*4+0,7*3)) 45,55000

mč.106 : (6,6*2+9,6*2)-0,9 31,50000

mč.107 : (6,6*2+2,15*2)-0,9 16,60000

mč.108 : (6,6*2+9,5*2)-0,9 31,30000

mč.109 : (5,05*2+2,55*2)-0,9 14,30000

Konec provozního součtu

139,25*-1 -139,25000

37	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	-215,50000	278,50	-60 016,75
----	--------------	--	----	------------	--------	------------

1NP oprava po rozšíření základů :

mč.101 : 26,9*-1 -26,90000

mč.102 : 24,6*-1 -24,60000

mč.103 : 9,8*-1 -9,80000

mč.106 : 63,2*-1 -63,20000

mč.107 : 14,4*-1 -14,40000

mč.108 : 62,7*-1 -62,70000

mč.109 : 13,9*-1 -13,90000

38	28410247R	Podlahovina PVC tl. 2 mm, zátěž min.34, odolnost proti mechanickému poškození - dle výběru investora	m2	-226,27500	431,00	-97 524,53
----	-----------	--	----	------------	--------	------------

Začátek provozního součtu

3NP :

1NP oprava po rozšíření základů :

mč.101 : 26,9 26,90000

mč.102 : 24,6 24,60000

mč.103 : 9,8 9,80000

mč.106 : 63,2 63,20000

mč.107 : 14,4 14,40000

mč.108 : 62,7 62,70000

mč.109 : 13,9 13,90000

Konec provozního součtu

215,5*1,05*-1 -226,27500

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot	-47 877,78
-----------------	-------------------------------------	-------------------

39	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	-154,20000	40,10	-6 183,42
40	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	-154,20000	212,50	-32 767,50

1NP oprava po rozšíření základů :

mč.106 : 63,2*-1 -63,20000

mč.107 : 14,4*-1 -14,40000

mč.108 : 62,7*-1 -62,70000

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	1	Odpočet - neprovedené stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mč.109 : 13,9*-1		-13,90000		
41	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	-154,20000	55,00	-8 481,00
42	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	-474,31920	0,94	-445,86
Díl: 784		Malby				-2 349,36
43	784452212R00	Malba sádkartonových podhledů/stěn 2x	m2	-36,14400	65,00	-2 349,36
		skladba S12 :				
		mč.313 : (3,6*(4,05+1,475)-(0,9*2,02))*-1*2		-36,14400		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-66 789,75
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-32,09194	289,50	-9 290,62
45	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-32,09194	178,00	-5 712,37
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-32,09194	194,50	-6 241,88
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-32,09194	15,60	-500,63
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-32,09194	341,50	-10 959,40
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-32,09194	38,10	-1 222,70
50	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-32,09194	174,00	-5 584,00
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-32,09194	850,00	-27 278,15

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	2	Odpočet UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Ústřední vytápění				-67 966,00
1	731-R001	Plynový kondenzační kotel závěsný top.výkon 13,2 kW součástí dodávky: vestavěný trojcestný ventil plynulá modulace výkonu autodiagnostika* možnost ekvitermní eBus regulace řady set	ks	-1,00000	44 490,00	-44 490,00
2	731-R002	Membránová expanzní nádoba pro TV - DD 25/10 bar	ks	-1,00000	2 629,00	-2 629,00
3	731-R003	NEPŘÍMOTOPNÝ ZASOBNÍK 113 litrů výška 1067 mm, průměr - 524 mm	ks	-1,00000	20 847,00	-20 847,00

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	3	Odpočet Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Plynovod				-42 004,10
1	723-1	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	-42,00000	55,60	-2 335,20
2	723150306R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6	m	-42,00000	552,00	-23 184,00
3	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20	ks	-1,00000	589,00	-589,00
4	723235115R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 40	ks	-1,00000	1 947,00	-1 947,00
5	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	ks	-1,00000	121,50	-121,50
6	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 6/4	ks	-1,00000	204,00	-204,00
7	723-3	Tlaková zkouška	h	-8,00000	420,00	-3 360,00
8	723-4	Revize plynového zařízení	ks	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
9	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	-0,80000	723,00	-578,40
10	723-2	Nerezová flexibilní hadice Dn20 pro dopojení spotřebiče	ks	-1,00000	2 185,00	-2 185,00

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	4	Přípočet - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				107 480,46
1	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,50000	5 595,00	2 797,50
2	342013329R00	Příčka SDK tl.150mm,oc.kce,2xoplaš, RB+DFRIH 12,5mm TI z MV tl.100 mm (STANDARD+VYSOKOPEVNOSTNÍ, POŽÁR DESKY)	m2	43,20000	2 085,00	90 072,00
		skladba S6 (učebny) m.č.313 : (1,65+3,5+2+4,85)*3,6		43,20000		
3	342012129R00	Příčka SDK tl.75mm,ocel.kce,1xoplaš, DFRIH 12,5mm TI z MV tl.50 mm (VYSOKOPEVNOSTNÍ, POŽÁR DESKY)	m2	9,36000	1 561,00	14 610,96
		skladba S12 : m.č.314 : 2,6*3,6		9,36000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				20 460,00
4	411121121RT2	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm včetně dodávky PZD 001/ji 208x59x14	kus	6,00000	3 410,00	20 460,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 485,62
5	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	8,23500	909,00	7 485,62
		ubourání nesoudržné nadezdívky : 61*0,3*0,45		8,23500		
Díl: 730		Ústřední vytápění				57 350,00
6	7300001	D+M termohlavice radioatorů	kus	31,00000	1 850,00	57 350,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 427,00
7	766 PC D03L	D+M Vnitř dřev jednokř dveře 800x1970 mm vč. ocelové zárubně, nátěru, kování viz specifikace prvků	ks	1,00000	8 427,00	8 427,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				41 858,97
8	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	1,84400	234,50	432,42
		3,56*0,4+1,4*0,3		1,84400		
9	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	25,50000	365,00	9 307,50
		17 schodů dl. 1,5m : 17*1,5		25,50000		
10	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	25,50000	236,50	6 030,75
11	771575118RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm (lep), (sp)	m2	2,32500	791,00	1 839,08
		podesta : 1,5*1,55		2,32500		
12	771.1	Dlažba keramická glazovaná dle výběru investora	m2	20,39100	750,00	15 293,25
		Začátek provozního součtu				
		podstupnice : 25,5*0,18		4,59000		
		stupnice : 25,5*0,3		7,65000		
		podesta : 1,5*1,55		2,32500		
		Konec provozního součtu				
		14,565*1,4		20,39100		
13	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	14,56500	26,00	378,69
		25,5*0,18		4,59000		
		25,5*0,3		7,65000		
		podesta : 1,5*1,55		2,32500		
14	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10cm	m	18,85000	133,00	2 507,05
		3,5+3,5+1,5+1,55+1,4+1,4+2,25+2,25+0,75+0,75		18,85000		
15	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	18,85000	96,70	1 822,80
16	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	18,85000	58,10	1 095,19

Položkový rozpočet

S:	RL 22/7.1	Nástavba budovy ZŠ Vranovice - Změnové listy
O:	ZL1	Změnový list č. 1
R:	4	Přípočet - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,5+3,5+1,5+1,55+1,4+1,4+2,25+2,25+0,75+0,75		18,85000		
17	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	14,56500	23,40	340,82
18	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	390,47550	7,20	2 811,42
Díl: 784		Malby				6 224,40
19	784452212R00	Malba sádrokartonových podhledů/stěn 2x	m2	95,76000	65,00	6 224,40
		skladba S12 :				
		m.č.314 : 2,6*3,6		9,36000		
		skladba S6 (učebny) m.č.313 : (1,65+3,5+2+4,85)*3,6*2		86,40000		