

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Vranovice

Sídlo: Školní 1, 691 25 Vranovice
Zastoupena: Bc. Šárkou Novotnou, starostkou
IČO: 00283720
DIČ: -
Bankovní spojení: 1382190309/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Leoš Pekárek, 22. dubna 1057/12, 692 01 Mikulov,
IČO: 07323051

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. PROSTAVBY, a.s.

Sídlo: Dědina 447, 683 54 Otnice
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
e-mail: info@prostavby.eu
telefon: 544 210 817
IČO: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s. 258746889/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Viktor Svoboda, předseda představenstva
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 4811

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Vranovice – sportoviště II.**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Vranovice – sportoviště II.**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Vranovice – sportoviště II.**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Vranovice – sportoviště II.**“. Předmětem projektu je vybudování atletické dráhy, volejbalového hřiště a plochy s relaxačními, sportovními a hracími prvky. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností PROJECTION s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, IČ: 28809459 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 7 měsíců od převzetí staveniště, nejpozději však do 30. 6. 2023.** Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místo realizace jsou dotčené parcely: 2239/7, 2239/49, 3640, 3641, 3696, 2260/1, 3565, 2238/3, 1919/93, 1919/92, 1919/91, 1919/12, 2558/9 v k.ú. Vranovice nad Svratkou.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Vranovice – sportoviště II.**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH	10 234 175,70,- Kč
Výše DPH	2 149 176,90,- Kč
Cena včetně DPH	12 383 352,60,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.

5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených

v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku.

9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Vranovice – sportoviště II.**“

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).

18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinností, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2032, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou tuto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se

očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů

vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

6. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy;

11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu, bez předchozího písemného oznámení Objednateli a písemném souhlasu Objednatele. Porušení těchto povinností Zhotovitele je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 měsíců na stavební část díla

24 měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznáme-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku

případající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vyčteným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si

v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním termínu provedení sanační práce, bouracích prací a hrubých stavebních prací spojených s nadměrnou prašností uvedených v dle článku V. odst. 2 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

6. Pro případ prodlení se splněním povinností uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
9. Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost uvést veškeré poddodavatele v seznamu poddodavatelů v souladu s čl. XIII odst. 2 nebo pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedl v seznamu bez písemného souhlasu Objednatele a ani na písemnou urgenci Objednatele porušení své povinnosti nenapraví, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.
10. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
12. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
13. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
14. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
15. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
16. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
17. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel

může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílní konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.
4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatel reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Vranovice – sportoviště II.**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

9. Realizace zakázky je závislá na získání finančních prostředků z Ministerstva financí. V případě nezískání finančních prostředků má Zadavatel právo předmět veřejné zakázky nerealizovat, potažmo s vybraným dodavatelem neuzavřít smlouvu nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen na tuto podmínku přistoupit, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv z budoucích smluvních stran. Zhotovitel však má v takovém případě však nárok na náhradu doposud prokazatelně provedených prací ode dne zahájení plnění.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám

a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízeno.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

a dále

Příloha č. 3: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Vranovice – sportoviště II.**“ v elektronické podobě na CD,

Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

Zhotovitel

Ve Vranovicích, dne.....

V Otnicích, dne.....

.....
Obec Vranovice

Bc. Šárka Novotná,
starostka

.....
PROSTAVBY, a.s.

Ing. Jaroslav Bubla,
místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/21/6
Stavba: Vranovice sportoviště (21.10.2022)

KSO:
Místo: Vranovice

CC-CZ:
Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:
Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
Projecticon s.r.o., A. Kopecského 151, Nový Hrádek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				10 234 175,70
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	10 234 175,70		2 149 176,90
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		12 383 352,60
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/21/6

Stavba: Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151, Nový
Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

10 234 175,70

12 383 352,60

D.1.1.2	Miniskate	969 435,67	1 173 017,16
D.1.1.3	Boulder - lezecká stěna s vyhlídkou	324 607,30	392 774,83
D.1.1.4	Ping pong	171 257,64	207 221,74
D.1.1.5	Vrh koulí/petang	228 142,49	276 052,41
D.1.1.10	Workout hřiště	643 528,09	778 668,99
SO 01	Přeložka potoka	443 829,54	537 033,74
SO 02	Parkoviště	94 983,55	114 930,10
SO 03	Osvětlení	1 527 419,00	1 848 176,99
SO 04	Pítka	131 916,27	159 618,69
SO 05	Ostatní stavební úpravy	936 800,00	1 133 528,00
SO 06	Tenisové hřiště	1 778 966,35	2 152 549,28
SO 07	Běžecská dráha a doskočiště	2 890 639,80	3 497 674,16
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady	92 650,00	112 106,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.2 - Miniskate

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

969 435,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	969 435,67	21,00%	203 581,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 173 017,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.2 - Miniskate

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

969 435,67

HSV - Práce a dodávky HSV	833 633,17
1 - Zemní práce	134 518,04
2 - Zakládání	53 826,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	42 168,00
5 - Komunikace pozemní	527 660,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 104,86
998 - Přesun hmot	7 355,69
PSV - Práce a dodávky PSV	135 802,50
767 - Konstrukce zámečnické	135 802,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.2 - Miniskate

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

969 435,67

D HSV Práce a dodávky HSV

833 633,17

D 1 Zemní práce 134 518,04

1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	121,838	226,50	27 596,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		DL_B*0,35		29,838			
	VV		HL_B*0,46		92,000			
	VV	ODK	Součet		121,838			
2	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	10,595	252,00	2 669,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		"miniskate" 1,4*0,44*8,6*2		10,595			
	VV	HL_R	Součet		10,595			
3	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,634	70,80	44,89	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZAS*2		0,634			
4	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	132,116	347,50	45 910,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.					
	VV		HL_R+ODK		132,433			
	VV		-ZAS		-0,317			
	VV	SKL	Součet		132,116			
5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	132,750	402,50	53 431,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZAS*2+SKL		132,750			
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	285,250	9,10	2 595,78	CS ÚRS 2022 01
	VV		DL_B+HL_B		285,250			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	132,433	16,80	2 224,87	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZAS+SKL		132,433			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,317	139,00	44,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		"miniskate" 0,6*0,44*0,6*2		0,317			
	VV	ZAS	Součet		0,317			
	D	2	Zakládání				53 826,56	
9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	10,240	3 095,00	31 692,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		"miniskate" 0,8*0,8*8*2		10,240			
	VV		Součet		10,240			
10	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	28,160	646,00	18 191,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		"miniskate" (8+0,8)*2*0,8*2		28,160			
	VV		Součet		28,160			
11	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	28,160	140,00	3 942,40	CS ÚRS 2022 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				42 168,00	
12	K	311113116	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10	m2	14,000	1 911,00	26 754,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*4*2		8,000			
	VV		0,75*4*2		6,000			
	VV		Součet		14,000			
13	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,210	73 400,00	15 414,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		14*0,5*0,03		0,210			
	D	5	Komunikace pozemní				527 660,02	
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	285,250	253,50	72 310,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ŠD 0/32" DL_B		85,250			
	VV		"ŠD 0/32" HL_B		200,000			
	VV		Součet		285,250			
15	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	305,250	81,60	24 908,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		"fr. 0/32" HL_B*1,1		220,000			
	VV		DL_B		85,250			
	VV		Součet		305,250			
16	K	56493R01	Výplň obetonovaných ploch miniskatu vhodným materiálem se zhutněním (recyklát, vytěžená zemina..)	m3	47,040	550,00	25 872,00	
	VV		0,9*8*2		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,36*8*1,5*2		32,640			
	VV		Součet		47,040			
17	K	581 R01	Hlazený betonový povrch - ŽB deska C25/30 XF1 - leštěný + 1 vrstva KARI 8 mm 150*150mm, probarvení dle PD, včetně bednění	m2	200,000	1 750,00	350 000,00	
	VV		"miniskate - půdorysná plocha, bez zakřivení" 200		200,000			
	VV	HL_B	Součet		200,000			
18	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	85,250	207,50	17 689,38	CS ÚRS 2022 01
	VV		29,5*1,5		44,250			
	VV		8*1*2		16,000			
	VV		25*1		25,000			
	VV	DL_B	Součet		85,250			
19	M	592R01	dlažba plošná betonová chodníková 500x500x50mm	m2	87,808	420,00	36 879,36	
	VV		85,25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		87,808			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 104,86	
20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	75,000	176,00	13 200,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"miniskate" 29,5+4,5+8*2+25		75,000			
	VV	OBR_PA	Součet		75,000			
21	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	78,750	51,00	4 016,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,750			
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	285,250	132,50	37 795,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		HL_B+DL_B		285,250			
23	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	285,250	45,90	13 092,98	CS ÚRS 2022 01
	VV		HL_B+DL_B		285,250			
	D	998	Přesun hmot				7 355,69	
24	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	68,425	107,50	7 355,69	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				135 802,50	
	D	767	Konstrukce zámečnické				135 802,50	
25	K	767 Z01	D+M ochranného zábradlí výšky 1,2, včetně kotvení a povrchové úpravy	m	21,000	4 280,00	89 880,00	
	VV		1,5*2+8*2+2		21,000			
26	K	767 Z02	D+M trubky ocelová pozinovaná 60/3 pro členění barevného řešení rampy - včetně kotvení a povrchové úpravy	m	66,000	660,00	43 560,00	
	VV		"prokotveno pomocí armovacího prutu 8 mm do KARI, sváry po 40cm" 25+32+1,5+2+4+1,5		66,000			
27	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,945	2 500,00	2 362,50	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.3 - Boulder - lezecká stěna s vyhlídkou

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

324 607,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 607,30	21,00%	68 167,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

392 774,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.3 - Boulder - lezecká stěna s vyhlídkou

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

324 607,30

HSV - Práce a dodávky HSV	324 607,30
1 - Zemní práce	8 307,08
2 - Zakládání	19 229,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 574,93
998 - Přesun hmot	495,79
999 - Vybavení	295 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.3 - Boulder - lezecká stěna s vyhlídkou

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

324 607,30

D HSV Práce a dodávky HSV

324 607,30

D 1 Zemní práce

8 307,08

1	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,600	445,00	2 492,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plocha pro boulder" 3,5*3,5*0,3-2*2*0,3		2,475			
	VV		"základ pro boulder" 2,5*2,5*0,5		3,125			
	VV	ODK	Součet		5,600			
2	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,400	70,80	594,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		"na mezideponii a zpět - zásyp" ZAS*2		8,400			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,400	347,50	486,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užitá.					
	VV		ODK-ZAS		1,400			
	VV	SKL	Součet		1,400			
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	9,800	402,50	3 944,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZAS*2+SKL		9,800			
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	12,250	9,10	111,48	CS ÚRS 2022 01
	VV		"boulder + dopadiště" 3,5*3,5		12,250			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,600	16,80	94,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZAS+SKL		5,600			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,200	139,00	583,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		"základ pro boulder" 2,5*2,5*0,8-2*2*0,2		4,200			
	VV	ZAS	Součet		4,200			

D 2 Zakládání

19 229,50

8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,000	3 095,00	6 190,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" boulder 2,0x2,0m"2*2*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,000	646,00	1 292,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		" boulder 2x2m" 2*2*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	581 R05	Pískové doskočiště	m2	8,250	1 390,00	11 467,50	
	VV		" Dopadová plocha písek pro dětská hřiště, tl. 300mm"		8,250			
	VV		3,5*3,5-2*2		8,250			
	VV		Součet		8,250			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 574,93

12	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	12,450	126,50	1 574,93	CS ÚRS 2022 01
	VV		"plocha dopadové plochy" 8,25		8,250			
	VV		"obvod" 4*3,5*0,3		4,200			
	VV		Součet		12,450			

D 998 Přesun hmot

495,79

13	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	4,612	107,50	495,79	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

D 999 Vybavení

295 000,00

14	K	RV10	D+M Boulder - lezecká stěna s vyhlídkou	kus	1,000	295 000,00	295 000,00	
	VV		Lezecká stěna s vyhlídkou - certifikovaný herní prvek - viz výkres D.1.1.3					
	VV		Stěna max. výšky 3,0m					
	VV		Půdorysný rozměr 2x2m					
	VV		Osazena barevnými lezeckými úchyty					
	VV		Dopadová plocha - písek					
	VV		V ceně doprava, manipulace a technika pro montáž					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.4 - Ping pong

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

171 257,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 257,64	21,00%	35 964,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 221,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.4 - Ping pong

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 257,64

HSV - Práce a dodávky HSV	171 257,64
1 - Zemní práce	13 545,47
2 - Zakládání	2 454,34
5 - Komunikace pozemní	64 576,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 169,47
998 - Přesun hmot	511,70
999 - Vybavení	85 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.4 - Ping pong

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 257,64

D	HSV		Práce a dodávky HSV				171 257,64	
D	1		Zemní práce				13 545,47	
1	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,491	445,00	4 668,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		TAR*0,3+OBR_PA*0,3*0,2		10,491			
	VV	ODK	Součet		10,491			
2	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	0,545	252,00	137,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ping-pong" 1,525*0,65*0,55		0,545			
	VV	HL_R	Součet		0,545			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,036	347,50	3 835,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.					
	VV		HL_R+ODK		11,036			
	VV	SKL	Součet		11,036			
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	11,036	402,50	4 441,99	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		11,036			
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	30,465	9,10	277,23	CS ÚRS 2022 01
	VV		TAR		30,465			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,036	16,80	185,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		11,036			
D	2		Zakládání				2 454,34	
7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,793	3 095,00	2 454,34	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ping-pong" - bednění přímo do výkopu bez bednění 1,525*0,65*0,8		0,793			
	VV		Součet		0,793			
D	5		Komunikace pozemní				64 576,66	
8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	30,465	50,20	1 529,34	CS ÚRS 2021 02
	VV		TAR		30,465			
9	K	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	30,465	179,50	5 468,47	CS ÚRS 2021 02
	VV		TAR		30,465			
10	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,465	470,00	14 318,55	CS ÚRS 2022 01
	VV		TAR		30,465			
11	K	57714311R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 18 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,465	530,00	16 146,45	
	VV		TAR		30,465			
12	K	581 R02	Sportovní povrch - stříkaný vícevrstvý tartan	m2	30,465	890,00	27 113,85	
	VV		"ping-pong" 4,52*6,74		30,465			
	VV	TAR	Součet		30,465			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 169,47	
13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,520	176,00	3 963,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ping-pong" 6,74*2+4,52*2		22,520			
	VV	OBR_PA	Součet		22,520			
14	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	23,646	51,00	1 205,95	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,52*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23,646			
D	998		Přesun hmot				511,70	
15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	4,760	107,50	511,70	CS ÚRS 2022 01
D	999		Vybavení				85 000,00	
16	K	RV11	D+M Ping-pong stůl z hlazeného betonu, včetně kotvení - specifikace dle PD	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	
	VV		v.č. D.1.4.4					
	VV		Ping-pongový stůl z pohledového probarveného betonu C 30/37 - XC4, XF3 - kompletní provedení včetně dodávky betonu a bednění					
	VV		Výztuž prutová + L profil - 229,96kg					
	VV		Výztuž sítě - 43,74 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				1			
					1.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.5 - Vrh koulí/petang

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

228 142,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 142,49	21,00%	47 909,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

276 052,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.5 - Vrh koulí/petang

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

228 142,49

HSV - Práce a dodávky HSV	228 142,49
1 - Zemní práce	74 563,98
5 - Komunikace pozemní	125 527,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 035,53
998 - Přesun hmot	1 065,65
999 - Vybavení	11 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.5 - Vrh koulí/petang

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

228 142,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV						228 142,49
D	1	Zemní práce						74 563,98
1	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,770	445,00	26 597,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		MLAT*0,25+HL_B*0,5		59,770			
	VV	ODK	Součet		59,770			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	59,770	347,50	20 770,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.					
	VV		ODK		59,770			
	VV	SKL	Součet		59,770			
3	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	59,770	402,50	24 057,43	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		59,770			
4	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	234,580	9,10	2 134,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		HL_B+MLAT		234,580			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,770	16,80	1 004,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		59,770			
D	5	Komunikace pozemní						125 527,33
6	K	564710112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 60 mm	m2	230,080	85,30	19 625,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		"drcené kamenivo 0/32" MLAT		230,080			
7	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	230,080	169,50	38 998,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		"drcené kamenivo 32/63" MLAT		230,080			
8	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4,500	253,50	1 140,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ŠD 0/32" HL_B		4,500			
	VV		Součet		4,500			
9	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	4,500	81,60	367,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"fr. 0/32" HL_B		4,500			
	VV		Součet		4,500			
10	K	581 R01	Hlazený betonový povrch - ŽB deska C25/30 XF1 - leštěný + 1 vrstva KARI 8 mm 150*150mm, probarvení dle PD, včetně bednění	m2	4,500	1 750,00	7 875,00	
	VV		"vrh koulí" 4,5		4,500			
	VV	HL_B	Součet		4,500			
11	K	581 R03	Mlatový povrch - lomová výsivka 0/4, 50 mm	m2	230,080	250,00	57 520,00	
	VV		"vrh koulí" MLAT		230,080			
	VV	MLAT	Součet		230,080			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						15 035,53
12	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	65,500	176,00	11 528,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"vrh koulí" 23*2+19,5		65,500			
	VV	OBR_PA	Součet		65,500			
13	M	59217038	obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm	m	68,775	51,00	3 507,53	CS ÚRS 2022 01
	VV		65,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		68,775			
D	998	Přesun hmot						1 065,65
14	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	9,913	107,50	1 065,65	CS ÚRS 2022 01
D	999	Vybavení						11 950,00
15	K	RV01	D+M Zarážecí břevno pro vrh koulí, včetně pouzder pro vsunutí kotvení + kotevní prvky	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
16	K	RV02	D+M Kruh pro vrh koulí 2135mm/50mm, žárově zinkováno, včetně kotvení a betonu	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.10 - Workout hřiště

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

643 528,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	643 528,09	21,00%	135 140,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

778 668,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.10 - Workout hřiště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

643 528,09

HSV - Práce a dodávky HSV	643 528,09
1 - Zemní práce	83 418,85
2 - Zakládání	69 231,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	263 252,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 345,24
998 - Přesun hmot	11 779,47
999 - Vybavení	199 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

D.1.1.10 - Workout hřiště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

643 528,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV						643 528,09
D	1	Zemní práce						83 418,85
1	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	54,614	423,00	23 101,72	CS ÚRS 2022 01
	VV		PRYZ*0,345		54,614			
	VV		Součet		54,614			
2	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	0,138	239,00	32,98	CS ÚRS 2022 01
	VV		"box" 0,5*0,5*0,55		0,138			
	VV		Součet		0,138			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,752	330,00	18 068,16	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.					
	VV		HL_R+ODK		54,752			
	VV		Součet		54,752			
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	54,752	382,00	20 915,26	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		54,752			
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	158,300	9,00	1 424,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		PRYZ		158,300			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,752	16,00	876,03	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		54,752			
7	K	181 R02	Sadové úpravy - úprava keřů a stromů zasahujících do prostoru hřiště, v případě potřeby pokácení s uložení na skládku	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	
	VV		Jedná se o hřiště, které je řešeno pod stávající zelení – proto je třeba zeleň seřezat v nejnětější míře.					
	VV		1		1,000			
D	2	Zakládání						69 231,63
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	30,077	1 500,00	45 115,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kamenivo 16-32, tl. 190mm" PRYZ*0,19		30,077			
9	K	27153221R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	4,749	1 107,00	5 257,14	
	VV		"kamenivo 4-8, tl. 30mm" PRYZ*0,03		4,749			
10	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	7,915	1 550,00	12 268,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kamenivo 8-16, tl. 50mm" PRYZ*0,05		7,915			
11	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	4,749	1 264,00	6 002,74	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kamenivo 0-4, tl. 30mm" PRYZ*0,03		4,749			
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,200	2 940,00	588,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"box - bez bednění, vylití betonu do přípravného výkopu" 0,5*0,5*0,8		0,200			
	VV		Součet		0,200			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						263 252,90
13	K	63661513R	Čtvercová dlažba z recyklované pryže tl 45 mm modrá volně ložená na vyrovnaný podklad	m2	158,300	1 663,00	263 252,90	
	VV		Pryžové desky tlumící nárazy a ořesy dle EN 1176 a 1177, RAL 5024, 500/500/45					
	VV		"workout - modrá barva" 158,3		158,300			
	VV		PRYZ		158,300			
	VV		Součet		158,300			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						16 345,24
14	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	66,797	167,00	11 155,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		"workout" 11,6+10,964+12,576+12,555+4,702+5,4+4,5*2		66,797			
	VV		Mezisoučet		66,797			
	VV		Součet		66,797			
15	M	59217038	obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm	m	70,137	74,00	5 190,14	CS ÚRS 2022 01
	VV		66,797*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,137			
D	998	Přesun hmot						11 779,47
16	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	115,485	102,00	11 779,47	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 999			Vybavení	199 500,00				
17	K	RV12	D+M Workoutové prvky pro dospělé - kompletní provedení dle specifikace PD	soubor	1,000	118 750,00	118 750,00	
	VV		v.č. D.1.4.10					
	VV		Hřiště vybaveno typovými prvky					
	VV		1x krajní hrazda ve výšce 2,5m					
	VV		1x hrazda ve výšce 2,3m - naproti 1x svislá žebřina					
	VV		1x bradla ve výšce 1,2m					
	VV		1x vodorovná žebřina ve výšce 2,5m + 1x lanová síť					
	VV		1x hrazda ve výšce 2m a naproti ní ve výšce 1,6m					
	VV		1x krajní hrazda ve výšce 2,5m					
	VV		Položka obsahuje kompletní provedení - zemní práce +odvoz na skládku, základovou konstrukci, kotvení a případné provedení povrchových úprav					
	VV		1		1,000			
18	K	RV17	D+M Boxovací trenažér - kompletní provedení dle specifikace PD	kus	1,000	80 750,00	80 750,00	

	VV		v.č. 1.4.10					
	VV		Vodorovný prvek L profil 200x10, dl. 1,8 - žárově zinkováno					
	VV		Svislý prvek L profil 250x10, dl. 2,69 - žárově zinkováno					
	VV		Výztuhy trubka pr. 100x5 + žárově zinkováno					
	VV		Svařeno a ukotveno do základu					
	VV		Boxovací pytel (2ks) tvořen - pneumatiky. v.č. disků - 7ks, svařeny do jednoho celku					
	VV		Zavešeno na řetězu s karabinou					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 01 - Přeložka potoka

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

443 829,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	443 829,54	21,00%	93 204,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

537 033,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 01 - Přeložka potoka

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

443 829,54

HSV - Práce a dodávky HSV

443 829,54

1 - Zemní práce

93 993,44

4 - Vodorovné konstrukce

9 637,50

8 - Trubní vedení

337 425,00

998 - Přesun hmot

2 773,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 01 - Přeložka potoka

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

443 829,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					93 993,44	
1	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000	785,00	5 495,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"odstranění stromů, včetně odvětvení, uložení na skládku nebo jiné určené místo" 7			7,000		
2	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	7,000	3 579,00	25 053,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"odstranění pařezů s dosypaním jámy a uložení na skládku nebo jiné určené místo" 7			7,000		
3	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	33,750	677,00	22 848,75	CS ÚRS 2022 01
		vv	"výkop rýhy v trase potoka" 75*1,5*0,3			33,750		
		vv	HL R Součet			33,750		
4	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,938	104,00	3 841,55	CS ÚRS 2022 01
		vv	"uložení na dočasnou skládku a zpět - zásyp" ZAS*2			36,938		
		vv	Součet			36,938		
5	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	36,938	370,00	13 667,06	CS ÚRS 2022 01
		vv	ZAS*2			36,938		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,469	15,00	277,04	CS ÚRS 2022 01
		vv	ZAS			18,469		
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,469	128,00	2 364,03	CS ÚRS 2022 01
		vv	33,75-7,5-7,781			18,469		
		vv	ZAS Součet			18,469		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	7,781	609,00	4 738,63	CS ÚRS 2022 01
		vv	75*1*0,3			22,500		
		vv	-3,14*0,25*0,25*75			-14,719		
		vv	Součet			7,781		
9	M	58331200	šlěrkopásek netříděný zásypový	t	15,562	478,00	7 438,64	CS ÚRS 2022 01
		vv	7,781*2 'Přepočtené koeficientem množství			15,562		
10	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	18,469	202,00	3 730,74	CS ÚRS 2022 01
		vv	"rozprostření a dosypání výkopku ze skládky nad uložené potrubí a okolo potrubí v celé trase" 18,469			18,469		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,500	25,00	2 812,50	CS ÚRS 2022 01
		vv	75*1,5			112,500		
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,250	134,00	301,50	CS ÚRS 2022 01
		vv	112,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			2,250		
13	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	75,000	19,00	1 425,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	"hutnění předepsané PD" 75			75,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					9 637,50	
14	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,500	1 285,00	9 637,50	CS ÚRS 2022 01
		vv	75*1*0,1			7,500		
D	8	Trubní vedení					337 425,00	
15	K	871 R04	Napojení a přepojení stávající strouhy, případná přeložka potoka, odčerpání vody za propustkem pro prováden a po dobu realizace	kus	1,000	41 400,00	41 400,00	
16	K	871425221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 500	m	75,000	3 947,00	296 025,00	CS ÚRS 2022 01
D	998	Přesun hmot					2 773,60	
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	18,868	147,00	2 773,60	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 02 - Parkoviště

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

94 983,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 983,55	21,00%	19 946,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 930,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 02 - Parkoviště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 983,55

HSV - Práce a dodávky HSV	94 983,55
1 - Zemní práce	27 470,52
5 - Komunikace pozemní	23 773,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 817,50
998 - Přesun hmot	5 922,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 02 - Parkoviště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

94 983,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV						94 983,55
D	1	Zemní práce						27 470,52
1	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,350	445,00	9 500,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		DL_Z*0,5+OBR_PA*0,3*0,3			21,350		
	VV		Součet			21,350		
2	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,300	70,80	446,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		ZAS*2			6,300		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	18,200	347,50	6 324,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.					
	VV		ODK-ZAS			18,200		
	VV	SKL	Součet			18,200		
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	24,500	402,50	9 861,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL+ZAS*2			24,500		
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	59,500	9,10	541,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		DL_Z			17,500		
	VV		"zhutnění ploch okolo nových obrubníků" OBR_PA*0,3			42,000		
	VV		Součet			59,500		
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,350	16,80	358,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL+ZAS			21,350		
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,150	139,00	437,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zpětné dosypání okolo obrubníku" OBR_PA*0,15*0,15			3,150		
	VV	ZAS	Součet			3,150		
D	5	Komunikace pozemní						23 773,23
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,500	253,50	4 436,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"ŠD 0/32" DL_Z			17,500		
	VV		Součet			17,500		
9	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	17,500	81,60	1 428,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		DL_Z			17,500		
	VV		Součet			17,500		
10	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	17,500	279,50	4 891,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		DL_Z			17,500		
11	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,500	302,00	5 285,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"parkovací místo ZTP" 3,5*5			17,500		
	VV	DL_Z	Součet			17,500		
12	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	18,025	429,00	7 732,73	CS ÚRS 2022 01
	VV		17,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			18,025		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						37 817,50
13	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	318,50	318,50	CS ÚRS 2022 01
14	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2022 01
15	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	776,00	776,00	CS ÚRS 2022 01
16	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	630,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
17	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	607,00	607,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2022 01
19	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	14,00	14,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	915351113	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 5 m	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"značka ZTP" 1			1,000		
21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	140,000	176,00	24 640,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"parkoviště" 10,5*4+5*5*3+11,5*2			140,000		
	VV	OBR_PA	Součet			140,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	147,000	51,00	7 497,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	140*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		147,000			
	D	998	Přesun hmot				5 922,30	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	23,134	256,00	5 922,30	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 03 - Osvětlení

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 527 419,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 527 419,00	21,00%	320 757,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 848 176,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 03 - Osvětlení

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 527 419,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 527 419,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 527 419,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 03 - Osvětlení

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 527 419,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 527 419,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 527 419,00

1	K	101 R01	D+M doplnění rozvaděče RS2 o jistič 3x25A pro nový rozvaděč	kpl	1,000	1 120,00	1 120,00	
2	K	741 R02	D+M CYKY J5x4 - napojení z rozvaděče RS2 na nový rozvaděč	m	25,000	136,00	3 400,00	
3	K	741 R03	D+M CYKY J4x10 v zemi pro osvětlení	m	680,000	246,00	167 280,00	
4	K	460171143	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m	680,000	68,00	46 240,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	460451143	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř II skupiny 4	m	680,000	25,00	17 000,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	680,000	87,00	59 160,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	680,000	18,00	12 240,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	1010000034.1	7-8K Horo 1002 A45/M 1000W MN GR+94+Visor A/60, světelný tok 100000 lm, inst. příkon 1000W - výbojkové reflektorové svítidlo se kšiletem A60	kus	12,000	30 900,00	370 800,00	
9	K	1010000034.6	1-14K - VCS_GL02_700_3K_5A, světelný tok 2194 lm, inst. příkon 19W - LED pro veřejné osvětlení s asymetrickou PMMA optikou 5A	kus	11,000	10 984,00	120 824,00	
10	K	1010000034.2	6-10K - TA4_GL20_1050_4K_3A, světelný tok 31478 lm, inst. příkon 253W, LED svítidlo reflektorové pro sportoviště a asymetrickou PMMA optikou 3A	kus	8,000	16 123,00	128 984,00	
11	K	1010000034.4	5-12K - VCS_GL02_1000_3K_3C, světelný tok 2926 lm, inst. příkon 27W - LED pro veřejné osvětlení s asymetrickou PMMA optikou C	kus	3,000	10 984,00	32 952,00	
12	K	1010000034.7	4-15K - PHB140_360_GL01_350_3K, světelný tok 160 lm, inst. příkon 10,5W - sloupkové svítidlo se symetrickou PMMA optikou	kus	2,000	12 422,00	24 844,00	
13	K	1010000034.8	Sloup 16m - dvoudílný 219-159-133-114-JBUD 16DD	kus	4,000	43 398,00	173 592,00	
14	K	1010000034.9	rampa reflektorová - 3 reflektory, tr3 1500	kus	4,000	7 253,00	29 012,00	
15	K	1010000034.10	Sloup 12m - JBUD 12T DD 159-133-114	kus	4,000	27 578,00	110 312,00	
16	K	1010000034.11	Reflektorová rampa - 2 reflektory, tr2/114-1000-pl	kus	4,000	7 441,00	29 764,00	
17	K	1010000034.13	Stožár 4m K4	kus	21,000	7 602,00	159 642,00	
18	K	1010098760	SR481-25 Z/Un IP20 s 1 násuvnou pojistkou EZN 25, sloupová svorkovnice	kus	21,000	1 281,00	26 901,00	
19	K	1010098761	SR 482-14 Z/UN IP20 elektrovýzbroj s 2 násuvnými pojistkami E14	kus	4,000	1 518,00	6 072,00	
20	K	1010098762	SR 483-14 Z/UN IP20 elektrovýzbroj se 3 násuvnými pojistkami E14	kus	4,000	1 820,00	7 280,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 04 - Pítka

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 916,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 916,27	21,00%	27 702,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 618,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 04 - Pítka

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 916,27

HSV - Práce a dodávky HSV

131 916,27

1 - Zemní práce

44 768,94

4 - Vodorovné konstrukce

5 238,75

8 - Trubní vedení

79 495,10

998 - Přesun hmot

2 413,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 04 - Pítka

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 916,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				131 916,27	
D	1		Zemní práce				44 768,94	
1	K	132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	37,500	252,00	9 450,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		37,5*1*1		37,500			
	VV	HL_R	Součet		37,500			
2	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,500	70,80	1 593,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výkopek pro zásyp vedle rýhy" ZAS		22,500			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,000	347,50	5 212,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.					
	VV		HL_R-ZAS		15,000			
	VV	SKL	Součet		15,000			
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,000	402,50	6 037,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		15,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,000	16,80	252,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL		15,000			
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	22,500	139,00	3 127,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		37,5*1*0,6		22,500			
	VV	ZAS	Součet		22,500			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,220	662,00	7 427,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		37,5*1*0,3		11,250			
	VV		-3,14*0,016*0,016*37,5		-0,030			
	VV		Součet		11,220			
8	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	22,440	520,00	11 668,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		11,22*2 *Přepočtené koeficientem množství		22,440			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 238,75	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	3,750	1 397,00	5 238,75	CS ÚRS 2022 01
	VV		37,5*0,1*1		3,750			
D	8		Trubní vedení				79 495,10	
10	K	871 R01	D+M Pítka z nerezavějící oceli, s půlkulatou miskou, na masivním sloupku, výška 845 mm nad zemí - specifikace dle PD	kus	1,000	36 000,00	36 000,00	
11	K	871 R02	D+M Vodovodní šachta VŠ 1200x900mm, revizní komínek, poklop pro pojezd, včetně ventilu pro pítka a uzavěru, kompletní provedení	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
12	K	871 R03	Napojení na stávající vodovodní přípojku v objektu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
13	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	37,500	116,50	4 368,75	CS ÚRS 2022 01
14	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	38,063	69,00	2 626,35	CS ÚRS 2022 01
	VV		37,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		38,063			
D	998		Přesun hmot				2 413,48	
15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	22,451	107,50	2 413,48	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 05 - Ostatní stavební úpravy

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

936 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	936 800,00	21,00%	196 728,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 133 528,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 05 - Ostatní stavební úpravy

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

936 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

936 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

936 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 05 - Ostatní stavební úpravy

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

936 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 936 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 936 800,00

1	K	916 R01	Oplocení hřiště h=1,2m, kompletní dodávka včetně pate - kompletní dodávka dle specifikace v PD	m	328,000	1 600,00	524 800,00	
	VV		"zatravněná plocha - hřiště" 100*2+64*2		328,000			
2	K	916 R02	Přesun technologie závlahy (ocelový zásobník a ocelový přístřešek), zapojení a zprovoznění, úprava závlahového systému, přesun mimo běžeckou dráhu, případné zkrácení potrubí závlahy, úprava polohy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
3	K	916 R03	Napojení na stávající oplocení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1		1,000			
4	K	916 R04	Nové oplocení (betonová výplň a ocelové sloupky), kompletní provedení	m	85,000	4 200,00	357 000,00	
5	K	916 R05	Úprava chodníčku v místě kolize s běžeckou dráhou, odstranění stávajícího krytu s ložem a provedení nového povrchu s ložem v novém místě	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 06 - Tenisové hřiště

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 778 966,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 778 966,35	21,00%	373 582,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 152 549,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 06 - Tenisové hřiště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 778 966,35

HSV - Práce a dodávky HSV	1 778 966,35
1 - Zemní práce	161 322,35
5 - Komunikace pozemní	997 350,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	599 040,00
998 - Přesun hmot	2 363,50
999 - Vybavení	18 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 06 - Tenisové hřiště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 778 966,35

D HSV Práce a dodávky HSV

1 778 966,35

D 1 Zemní práce

161 322,35

1	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	199,500	226,50	45 186,75	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

TAR*0,3

199,500

VV

ODK

Součet

199,500

2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	199,500	285,00	56 857,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.

VV

TAR*0,3

199,500

VV

SKL

Součet

199,500

3	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	199,500	250,00	49 875,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

SKL

199,500

4	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	665,000	9,10	6 051,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

VV

TAR

665,000

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	199,500	16,80	3 351,60	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV

SKL

199,500

D 5 Komunikace pozemní

997 350,50

6	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	665,000	50,20	33 383,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

VV

TAR

665,000

7	K	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	665,000	179,50	119 367,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV

TAR

665,000

8	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	665,000	330,00	219 450,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV

TAR

665,000

9	K	57714311R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 18 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	665,000	320,00	212 800,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	--

VV

TAR

665,000

10	K	581 R02	Sportovní povrch - stříkaný vícevrstvý tartan "hřiště" 665	m2	665,000	590,00	392 350,00	
----	---	---------	--	----	---------	--------	------------	--

VV

TAR

665,000

VV

Součet

665,000

11	K	581 R06	Lajnování	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
----	---	---------	-----------	-----	-------	-----------	-----------	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

599 040,00

12	K	916 R02	D+M Oplocení výšky 4,025m, kompletní dodávka včetně patek, sloupků a pletiva, vstupních branek "hřiště pro tenis a nohejbal" 18,2*2+36,6*2	m	109,600	4 900,00	537 040,00	
----	---	---------	--	---	---------	----------	------------	--

VV

TAR

109,600

13	K	916 R06	Demontáž stávající ochrany proti zakopávání míčů	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

14	K	916 R07	Montáž ochrany proti zakopávání míčů za fotbalovou branou (posun trasy)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

VV

Jedná se o stávající ocelovou kci, která bude přesunuta na nové místo.

VV

Včetně základové konstrukce -hloubka založení a velikost základové kce dle stávajícího založení.

VV

1

1,000

D 998

Přesun hmot

2 363,50

15	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	21,986	107,50	2 363,50	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D 999

Vybavení

18 890,00

16	K	RV18	D+M Vybavení tenisového kurtu (sloupky pro uchycení sítě, plastové linie, atd. - včetně osazení, základu.) - specifikace dle PD	soubor	1,000	18 890,00	18 890,00	
----	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

VV

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 07 - Běžecská dráha a doskočiště

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 890 639,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 890 639,80	21,00%	607 034,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 497 674,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 07 - Běžecská dráha a doskočiště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 890 639,80

HSV - Práce a dodávky HSV	2 890 639,80
1 - Zemní práce	272 796,93
5 - Komunikace pozemní	2 248 492,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	312 014,00
998 - Přesun hmot	15 396,37
999 - Vybavení	41 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

SO 07 - Běžecská dráha a doskočiště

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 890 639,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 890 639,80	
D	1		Zemní práce				272 796,93	
1	K	122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	272,100	226,50	61 630,65	CS ÚRS 2022 01
	VV		TAR*0,3		382,500			
	VV		"před tribunou bude dráha v násypu, cca délka 100m/š. 4,8m" - 100*4,8*0,25		-120,000			
	VV		"pískové doškočiště" DOSK*0,3		9,600			
	VV	ODK	Součet		272,100			
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	85,500	113,50	9 704,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"vyrovnaní plochy před tribunou" VYR		85,500			
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	186,600	285,00	53 181,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užitá.					
	VV		ODK-VYR		186,600			
	VV	SKL	Součet		186,600			
4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	357,600	150,00	53 640,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL+VYR*2		357,600			
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 307,000	9,10	11 893,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		TAR+DOSK		1 307,000			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	272,100	16,80	4 571,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		SKL+VYR		272,100			
7	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	85,500	65,10	5 566,05	CS ÚRS 2022 01
	VV		Výškové srovnání terénu před tribunou, použitá zemina z výkopu dráhy					
	VV		"dráha délka cca 100m/š. 4,8m, pro vyrovnaní cca 5cm" 100*4,8*0,05		24,000			
	VV		"pruh mezi tribunou a dráhou, dráha h=0,25m + 0,05 vyrovnaní, celkem 0,3m" 1,6*50*0,3+2,5*50*0,3		61,500			
	VV	VYR	Součet		85,500			
8	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	685,000	106,00	72 610,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Výškové srovnání terénu před tribunou, použitá zemina z výkopu dráhy					
	VV		"dráha délka cca 100m/š. 4,8m, pro vyrovnaní cca 5cm pod dráhou" 100*4,8		480,000			
	VV		"pruh mezi tribunou a dráhou, dráha h=0,25m + 0,05 vyrovnaní, celkem 0,3m" 1,6*50+50*2,5		205,000			
	VV		Součet		685,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 248 492,50	
9	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 275,000	50,20	64 005,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		TAR		1 275,000			
10	K	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	1 275,000	179,50	228 862,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		TAR		1 275,000			
11	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 275,000	350,00	446 250,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		TAR		1 275,000			
12	K	57714311R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 18 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 275,000	375,00	478 125,00	
	VV		TAR		1 275,000			
13	K	581 R02	Sportovní povrch - polyuretanový (stříkaný vícevrstvý tartan)	m2	1 275,000	750,00	956 250,00	
	VV		"běžecská dáha" 1275		1 275,000			
	VV	TAR	Součet		1 275,000			
14	K	581 R06	Lajnování	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
15	K	581 R05	Pískové doskočiště	m2	32,000	1 250,00	40 000,00	
	VV		"pískové doškočiště" 8*4		32,000			
	VV	DOSK	Mezisoučet		32,000			
	VV		Součet		32,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				312 014,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	916 R01	D+M Obruba běžecké dráhy	m	850,000	365,00	310 250,00	
17	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	39,200	45,00	1 764,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		DOSK+(8*2+4*2)*0,3		39,200			
	D	998	Přesun hmot				15 396,37	
18	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	143,222	107,50	15 396,37	CS ÚRS 2022 01
	D	999	Vybavení				41 940,00	
19	K	RV03	D+M Odrazové břevno pro skok do dálky, upevněného v rámu z FeZn, včetně ukotvení	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
20	K	RV04	D+M Obrubník chodníkový pryžový - červený, kompletní dodávka	kus	26,000	1 190,00	30 940,00	
	VV		"doskočiště" 8*2+5*2		26,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady

KSO:

Místo: Vranovice

CC-CZ:

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel:

Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

Projecticon s.r.o., A. Kopeckého 151, Nový Hrádek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 650,00	21,00%	19 456,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 106,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	92 650,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtovací náklady

Místo: Vranovice

Datum: 21. 10. 2022

Zadavatel: Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice 691 25

Projektant: Projecticon s.r.o., A.
Kopeckého 151,
Nový Hrádek

Uchazeč: PROSTAVBY, a.s. Dědina 447, 683 54 Otnice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 92 650,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

vv Geodetické práce pro vytýčení inženýrských sítí a stavebních objektů

vv 1 1,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

vv Geodetické zaměření skutečného stavu

vv 1 1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	subor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	----------------

4	K	013294000	Ostatní dokumentace - fotodokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 27 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

7	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost 25 650,00

8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

9	K	044002000	Revize	soubor	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--------	--------	-------	--------	--------	----------------

10	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

11	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------



SEZNAM FIGUR

Kód: 2021/21/6
Stavba: Vranovice sportoviště (21.10.2022)

Datum: 21. 10. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1.2 Miniskate			
DL_B	Dlažba betonová		85,250
	29,5*1,5		44,250
	8*1*2		16,000
	25*1		25,000
DL_B	Součet		85,250
Použití figury:			
596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	85,250
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	121,838
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	285,250
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	285,250
564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	305,250
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	285,250
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	285,250
HL_B	Hlazený beton		200,000
	"miniskate - půdorysná plocha, bez zakřivení" 200		200,000
HL_B	Součet		200,000
Použití figury:			
581 R01	Hlazený betonový povrch - ŽB deska C25/30 XF1 - leštěný + 1 vrstva KARI 8 mm 150*150mm, probarvení dle PD, včetně bednění	m2	200,000
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	121,838
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	285,250
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	285,250
564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	305,250
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	285,250
919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	285,250
HL_R	Hloubení rýh		10,595
	"miniskate" 1,4*0,44*8,6*2		10,595
HL_R	Součet		10,595
Použití figury:			
132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	10,595
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	132,116
OBR_PA	Obrubník parkový		75,000
	"miniskate" 29,5+4,5+8*2+25		75,000
OBR_PA	Součet		75,000
ODK	Odkopávky		121,838
	DL_B*0,35		29,838
	HL_B*0,46		92,000
ODK	Součet		121,838
Použití figury:			
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	121,838
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	132,116
SKL	Odvoz zeminy na skládku		132,116
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	HL_R+ODK		132,433
	-ZAS		-0,317
SKL	Součet		132,116
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	132,116
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	132,750
171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky	m3	132,433
ZAS	Zásyp		0,317
	"miniskate" 0,6*0,44*0,6*2		0,317

ZAS	Součet		0,317
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,317
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,634
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	132,116
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	132,750
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	132,433
D.1.1.3 Boulder - lezecká stěna s vyhlídkou			
ODK	Odkopávky		5,600
	"plocha pro boulder" 3,5*3,5*0,3-2*2*0,3		2,475
	"základ pro boulder" 2,5*2,5*0,5		3,125
ODK	Součet		5,600
Použití figury:			
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,600
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,400
SKL	Odvoz zeminy na skládku		1,400
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	ODK-ZAS		1,400
SKL	Součet		1,400
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,400
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	9,800
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,600
ZAS	Zásyp		4,200
	"základ pro boulder" 2,5*2,5*0,8-2*2*0,2		4,200
ZAS	Součet		4,200
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	4,200
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,400
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,400
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	9,800
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,600
D.1.1.4 Ping pong			
HL_R	Hloubení rýh		0,545
	"ping-pong" 1,525*0,65*0,55		0,545
HL_R	Součet		0,545
Použití figury:			
132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	0,545
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,036
OBR_PA	Obrubník parkový		22,520
	"ping-pong" 6,74*2+4,52*2		22,520
OBR_PA	Součet		22,520
Použití figury:			
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,520
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,491
ODK	Odkopávky		10,491
	TAR*0,3+OBR_PA*0,3*0,2		10,491
ODK	Součet		10,491
Použití figury:			
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,491
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,036
SKL	Odvoz zeminy na skládku		11,036
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	HL_R+ODK		11,036
SKL	Součet		11,036
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	11,036
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	11,036
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,036
TAR	Stříkaný vícertství tartan		30,465
	"ping-pong" 4,52*6,74		30,465

TAR	Součet		30,465
Použití figury:			
581 R02	Sportovní povrch - stříkaný vícevrstvý tartan	m2	30,465
122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,491
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	30,465
564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	30,465
564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	30,465
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,465
57714311R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 18 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,465
D.1.1.5 Vrh koulí/petang			
HL_B	Hlazený beton		4,500
	"vrh koulí" 4,5		4,500
HL_B	Součet		4,500
Použití figury:			
581 R01	Hlazený betonový povrch - ŽB deska C25/30 XF1 - leštěný + 1 vrstva KARI 8 mm 150*150mm, probarvení dle PD, včetně bednění	m2	4,500
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,770
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	234,580
564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4,500
564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	4,500
MLAT	Mlatový povrch - vrh koulí		230,080
	"vrh koulí" MLAT		230,080
MLAT	Součet		230,080
Použití figury:			
581 R03	Mlatový povrch - lomová výsivka 0/4, 50 mm	m2	230,080
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,770
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	234,580
564710112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 60 mm	m2	230,080
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	230,080
OBR_PA	Obrubník parkový		65,500
	"vrh koulí" 23*2+19,5		65,500
OBR_PA	Součet		65,500
ODK	Odkopávky		59,770
	MLAT*0,25+HL_B*0,5		59,770
ODK	Součet		59,770
Použití figury:			
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,770
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	59,770
SKL	Odvoz zeminy na skládku		59,770
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	ODK		59,770
SKL	Součet		59,770
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	59,770
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	59,770
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,770
D.1.1.10 Workout hřiště			
HL_R	Hloubení rýh		0,138
	"box" 0,5*0,5*0,55		0,138
HL_R	Součet		0,138
Použití figury:			
132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	0,138
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,752
OBR_PA	Obrubník parkový		66,797
	"workout" 11,6+10,964+12,576+12,555+4,702+5,4+4,5*2		66,797
OBR_PA	Součet		66,797
ODK	Odkopávky		54,614
	PRYZ*0,345		54,614
ODK	Součet		54,614
Použití figury:			
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	54,614
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,752
PRYZ	Pryžové čtverce		158,300

	Pryžové desky tlumící nárazy a ořesy dle EN 1176 a 1177, RAL 5024, 500/500/45		0,000
	"workout - modrá barva" 158,3		158,300
PRYZ	Součet		158,300
Použití figury:			
63661513R	Čtvercová dlažba z recyklované pryže tl 45 mm modrá volně ložená na vyrovnaný podklad	m2	158,300
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	54,614
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	158,300
271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	30,077
271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	7,915
27153221R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 4 až 8 mm	m3	4,749
271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	4,749
SKL	Odvoz zeminy na skládku		54,752
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	HL_R+ODK		54,752
SKL	Součet		54,752
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,752
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	54,752
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,752
SO 01 Přeložka potoka			
HL_R	Hloubení rýh		33,750
	"výkop rýhy v trase potoka" 75*1,5*0,3		33,750
HL_R	Součet		33,750
ZAS	Zásyp		18,469
	33,75-7,5-7,781		18,469
ZAS	Součet		18,469
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,469
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	36,938
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	36,938
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,469
SO 02 Parkoviště			
DL_Z	Dlažba zámková		17,500
	"parkovací místo ZTP" 3,5*5		17,500
DL_Z	Součet		17,500
Použití figury:			
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,500
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,350
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	59,500
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	17,500
564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	17,500
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	17,500
OBR_PA	Obrubník parkový		140,000
	"parkoviště" 10,5*4+5*5*3+11,5*2		140,000
OBR_PA	Součet		140,000
Použití figury:			
916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	140,000
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,350
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	59,500
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,150
ODK	Odkopávky		21,350
	DL_Z*0,5+OBR_PA*0,3*0,3		21,350
ODK	Součet		21,350
Použití figury:			
122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	21,350
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	18,200
SKL	Odvoz zeminy na skládku		18,200
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	ODK-ZAS		18,200
SKL	Součet		18,200
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	18,200

167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	24,500
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,350
ZAS	Zásyp		3,150
	"zpětné dosypání okolo obrubníku" OBR_PA*0,15*0,15		3,150
ZAS	Součet		3,150
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,150
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,300
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	18,200
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	24,500
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,350
SO 04 Pítka			
HL_R	Hloubení rýh		37,500
	37,5*1*1		37,500
HL_R	Součet		37,500
Použití figury:			
132351102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	37,500
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,000
SKL	Skládka		15,000
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	HL_R-ZAS		15,000
SKL	Součet		15,000
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,000
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,000
ZAS	Zásyp		22,500
	37,5*1*0,6		22,500
ZAS	Součet		22,500
Použití figury:			
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,500
162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	22,500
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,000
SO 06 Tenisové hřiště			
ODK	Odkopávky		199,500
	TAR*0,3		199,500
ODK	Součet		199,500
SKL	Odvoz zeminy na skládku		199,500
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	TAR*0,3		199,500
SKL	Součet		199,500
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	199,500
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	199,500
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	199,500
TAR	Stříkaný vícevrstvý tartan		665,000
	"hřiště" 665		665,000
TAR	Součet		665,000
Použití figury:			
581 R02	Sportovní povrch - stříkaný vícevrstvý tartan	m2	665,000
122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	199,500
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	199,500
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	665,000
564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 50 mm	m2	665,000
564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	665,000
577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	665,000
57714311R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 18 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	665,000
SO 07 Běžecská dráha a doskočiště			
DOSK	Doskočiště		32,000
	"pískové doškočiště" 8*4		32,000
DOSK	Mezisoučet		32,000
Použití figury:			

581 R05	Pískové doskočiště	m2	32,000
122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	272,100
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 307,000
632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	39,200
MLAT	Mlatový povrch		230,080
ODK	Odkopávky		272,100
	TAR*0,3		382,500
	"před tribunou bude dráha v násypu, cca délka 100m/š. 4,8m" -100*4,8*0,25		-120,000
	"pískové doskočiště" DOSK*0,3		9,600
ODK	Součet		272,100
Použití figury:			
122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	272,100
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	186,600
SKL	Odvoz zeminy na skládku		186,600
	Dle požadavku investora bude zemina uložena na pozemcích investora. Nebude odváženo na skládku, ale na určená místa městem a dále užita.		0,000
	ODK-VYR		186,600
SKL	Součet		186,600
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	186,600
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	357,600
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	272,100
TAR	Stříkaný vícevrstvý tartan		1 275,000
	"běžecká dáha" 1275		1 275,000
TAR	Součet		1 275,000
Použití figury:			
581 R02	Sportovní povrch - polyuretanový (stříkaný vícevrstvý tartan)	m2	1 275,000
122351106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	272,100
171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1 307,000
564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 275,000
564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	1 275,000
577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 275,000
57714311R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 18 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 275,000
VYR	Vyrovnání plochy okolo tribuny		85,500
	Výškové srovnání terénu před tribunou, použita zemina z výkopu dráhy		0,000
	"dráha délka cca 100m/š. 4,8m, pro vyrovnání cca 5cm" 100*4,8*0,05		24,000
	"pruh mezi tribunou a dráhou, dráha h=0,25m + 0,05 vyrovnání, celkem 0,3m" 1,6*50*0,3+2,5*50*0,3		61,500
VYR	Součet		85,500
Použití figury:			
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	85,500
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	85,500
162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	186,600
167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	357,600
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	272,100

PROSTAVBY

Časový harmonogram

Vranovice - sportoviště II.

stavební činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Převzetí staveniště	■																														
Zemní práce, bourání		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zaládání				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Svislé a kompletní konstrukce																															
Komunikace																															
Sportovní povrchy																															
Osvětlení																															
Dokončovací práce																															
Předání staveniště																															

1 díl= 1 týden

Předpokládaná doba výstavby 7 měsíců od protokolárního předání staveniště

Finanční harmonogram

Vranovice - sportoviště II.

	1	2	3	4	5	6	7
Finanční náklady v jednotlivých měsících v Kč bez DPH	950 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 784 175,70 Kč
Celkové náklady v Kč bez DPH	10 234 175,70 Kč						

1 díl= 1 měsíc

V Otrnicích dne 3.11.2022

Ing. Jaroslav Bůbla
místopředseda představenstva
PROSTAVBY, a.s.