

Smlouva o dílo č. 1658524

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jako Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vranovice
Se sídlem:	Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Šárka Novotná, starostka obce
Tel.:	+420 602 265 641
IČO:	00283720
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu:	13821900309/0800
(dále také jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	AQUA PROCON s.r.o.
Adresa:	Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
K technickým věcem pověřen:	Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú.: 24301641/0100
IČO:	46964371
DIČ:	CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")	

II. Základní ustanovení a účel smlouvy

- II.1 Účelem této smlouvy je zpracování Generelu kanalizace obce Vranovice.
- II.2 Součástí zadání Generelu odvodnění je tedy vytvořit dynamický matematický simulační model stokové sítě na základě dostupných dat o geometrii z GIS objednatele. Tato data ověřit či doplnit pomocí geodetického zaměření. Provést kalibraci matematického modelu na základě účelové měrné kampaně, která bude součástí předmětného díla.
- II.3 Objednatel požaduje optimalizovat koncepci obecního odvodnění s vazbou na čištění odpadních vod na obecní čistírnu odpadních vod s ohledem na nutnost efektivního vynakládání investičních prostředků objednatele na odkanalizování a čištění odpadních vod.
- II.4 Přepočít hydraulické spolehlivosti stávajícího kanalizačního systému je nezbytné zpracovat také s ohledem na změny ve stávající i nově připravované legislativě spojené s požadavkem trvalého monitoringu odlehčovaných vod z jednotné kanalizace.

III. Předmět plnění

I.1. Předmětem díla je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele pro zakázku pod názvem:

Vranovice - generel kanalizace

I.2. Činnostmi zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:

- 1) Převzetí a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,
- 2) Zajištění průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění,
- 3) Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území,
- 4) Provedení účelové měrné kampaně na stokové síti obce,
- 5) Sestavení modelu stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu
- 6) Variantní návrh nápravných opatření na stokové síti se zohledněním výhledového stavu
- 7) Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav a nápravná opatření
- 8) Vodní toky
- 9) Závěrečná zpráva, kompletace a tisky generelu, projednání a zpracování připomínek od objednatele.

I.3. Činnosti dle odst. III/2.1 budou zahrnovat:

- 1) Převzetí, analýzu a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele,
- 2) Stanovení případných požadavků na doplnění podkladů.
- 3) Projednání s objednatelem.

I.4. Činnosti dle odst. III/2.2 budou zahrnovat:

1. Nákup a zpracování hydrologických údajů a podkladů od ČHMÚ a Povodí Moravy potřebných ke zpracování generelu.
2. Stanovení rozsahu potřebného geodetického zaměření stokové sítě na základě předaných podkladů (chybějící/chybné výškové kóty šachet a potrubí, parametry potrubí, parametry objektů OK ČS). Samotné geodetické zaměření není předmětem díla.

I.5. Činnosti dle odst. III/2.3 budou zahrnovat:

1. Místní šetření
2. Vyhodnocení odvodňovaného území pro stanovení povrchového odtoků bude zpracováno s využitím ortofoto map a dostupných informací z GIS a důkladných terénních průzkumů
3. Hydrotechnická situace – intravilán
4. Hydrotechnická situace – extravilán s odtokem do stokové sítě
5. V hydrotechnické situaci budou vyznačeny všechny významné objekty na stokové síti, odlehčovací komory, výustní objekty, čerpací stanice atd., bude vyznačena a graficky rozlišena splašková, dešťová a jednotná kanalizace, vč. Výtlaků.

I.6. Činnosti dle odst. III/2.4 budou zahrnovat:

- 1) Účelový monitoring bude zahrnovat měření srážek v povodí (2 srážkoměry), průtoků (2 profily) a hladin (3 profily) ve stokové síti,
- 2) Účelový monitoring bude proveden pro období v délce 12 týdnů v období 04-10/2025.

- 3) Cílem monitoringu bude zachytit odezvu na stokové síti pro minimálně 3 srážkové události s minimální vydatností srážky 4 mm/ hod, zachycených ve všech srážkoměrech nasazených v zájmovém území.
- 4) Délka monitoringu bude prodloužena (nad rámec 12 týdnů) po odsouhlasení se zadavatelem v případě, že nenastanou potřebné dešťové srážky pro kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě.
- 5) Zprávu z monitoringu.

I.7. Činnosti dle odst. III/2.5 budou zahrnovat:

- 1) Sestavení modelu stávající stokové sítě pole podkladů z GIS předaných objednatelem.
- 2) Doplnění dat z geodetického zaměření stokové sítě dle odst. 3 b).
- 3) Kalibraci a verifikaci modelu stokové sítě na základě výstupů z účelové měrné kampaně – měření srážek, průtoků a hladin.
- 4) Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť ($p=0,5$ rok-1) v souladu s požadavky ČSN 75 6101.
- 5) Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na pětiletý návrhový déšť ($p=0,2$ rok-1).
- 6) Vyhodnocení odlehčovacích komor a odlehčovaného množství nařazených odpadních vod o jednotné kanalizace – návrh pro změny či aktualizaci provozního a manipulačního řádu kanalizace
- 7) Vyhodnocení stávajícího stavu stokové sítě pro „hydraulickou“ tak i „provozní“ spolehlivost stávající sítě (stáří stokové sítě, stavebně technický stav), identifikace nevyhovujících úseků stokové sítě a objektů.
- 8) Zpracování dat a výkresové dokumentace.
- 9) Projednání

I.8. Činnosti dle odst. III/2.6 budou zahrnovat:

- 1) Návrh opatření pro nevyhovující části stokové sítě podle vyhodnocení stávajícího stavu
- 2) Návrh opatření bude zohledňovat také plánovaný rozvoj v území dle platného územního plánu
- 3) Sestavení modelu stokové sítě podle navržených nápravných opatření
- 4) Posouzení navrhovaných opatření na modelu stokové sítě

I.9. Činnosti dle odst. III/2.7 budou zahrnovat:

1. Sestavení modelu stokové sítě pro výhledový stav dle územního plánu včetně navržených opatření pro nápravu stávajícího stavu
2. Návrh koncepce odkanalizování, stanovení kapacitních možností stokové sítě
3. Návrh technických opatření na stokové síti pro výhledový stav dle územního plánu
4. Vyhodnocení odlehčovacích komor a odlehčovaného množství nařazených odpadních vod z jednotné kanalizace pro výhledový stav
5. Posouzení návrhového výhledového stavu stokové sítě včetně navržených opatření na simulačním modelu
6. Stanovení hydraulické spolehlivosti stokové sítě pro výhledový stav na základě posouzení stokové sítě na dvouletý návrhový déšť ($p=0,5$, rok-1) v souladu s požadavky ČSN
7. Stanovení hydraulické spolehlivosti stávající stokové sítě na základě posouzení stokové sítě na pětiletý návrhový déšť ($p=0,2$ rok-1).
8. Návrh etapizace navrhovaných opatření.
9. Stanovení orientačních investičních nákladů navrhovaných opatření v CÚ odpovídající době zpracování generelu.

10. Zpracování výkresové dokumentace
11. Projednání konceptu generelu se správcem vodního toku (Povodí Moravy)

I.10. Činnosti dle odst. III/2.8 budou zahrnovat:

1. Nákup a zpracování hydrologických údajů a podkladů od ČHMÚ a Povodí Moravy ohledně povodňových průtoků a povodňových stavů v řece Svatce a Šatavě
2. Budou definovány dopady na provoz kanalizace pro veřejnou potřeby podle stupně povodňových aktivit v řece Svatce a Šatavě
3. Posouzení stávajícího stavu vodního toku Šatava z hlediska možností a podmínek vyústění objektů na stokové síti

III.10 Činnosti dle odst. III/2.9 budou zahrnovat:

1. Zpracování závěrečné zprávy.
2. Kompletace a tisky konceptu generelu včetně digitálních výstupů.
3. Projednání konceptu generelu s objednatelem.
4. Zpracování připomínek od objednatele do čístopisu generelu.
5. Kompletace a tisky čístopisu generelu včetně digitálních výstupů.

III.11 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli veškeré hmotné výsledky činností dle této smlouvy takto:

1. Výsledkové soubory pro jednotlivé zátěžové stavy ve formátu .PRF pro prohlížeč program MIKE VIEW
2. Pracovní dokumenty, výkresy a výstupy mohou být předávány v průběhu prací na díle formou sdíleného datového úložiště, které bude až do ukončení prací a předání čístopisu generelu spravovat zhotovitel, který také poskytne vybraným odpovědným osobám objednatele bezplatné přístupy.
3. Grafická část bude zpracována ve formátu PDF a DGN či DWG.
4. Textová část bude zpracována ve formátu PDF a MS Word.
5. Tabulková část bude zpracována ve formátu PDF a MS Excel.
6. Dílo bude vyhotoveno a předáno v počtu 3 ks v tištěné formě a 3 ks digitálně na CD/DVD/USB.

IV. Lhůta a místo plnění

IV.1 Lhůty plnění se sjednávají takto:

1	Zahájení plnění předmětu smlouvy	ihned po podpisu smlouvy
2	Převzetí, analýza a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele	Do 2 týdnů od předání všech podkladů
3	Zajištění všech průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění	Průběžně do 04/2025
4	Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území	06/2025
5	Provedení účelové měrné kampaně na stokové síti obce	04/2025 – 09/2025
6	Sestavení modelů stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu	11/2025
7	Variantní návrh nápravných opatření na stokové se zohledněním výhledové stavu	01/2026

8	Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav a nápravná opatření	02/2026
9	Vodní toky	02/2024
10	Závěrečná zpráva, kompletace a tisky generelu, projednání a zpracování připomínek od objednatele	Do 2 týdnů od předání všech podkladů
	Ukončení plnění předmětu smlouvy	03/ 2026

IV.2 Termíny uvedené v odst. IV.1.1 až IV.1.10 jsou platné za předpokladu, že objednatel předá do 2 týdnů od podpisu smlouvy o dílo následující podklady:

- Základní data o stávající stokové síti z GIS ve formátu SHP a DGN
- Informace o stavebně-technickém stavu stok a objektů na stokové síti, které má objednatel k dispozici
- Provozní údaje o čerpacích stanicích a ČOV (kapacity, denní, hodinové průtoky)
- Problémová místa na stokové síti – dle provozních údajů
- Připravované záměry na kanalizační síti v obci, které má objednatel k dispozici.
- Data o spotřebě pitné vody (ZIS) – o množství odpadních vod od obyvatelstva vypouštěných do městské kanalizace.
- Data o kvalitě, způsobu předčištění, množství odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace pro producenty z občanské vybavenosti a průmyslu včetně místa napojení a identifikace těchto producentů.
- Kanalizační řád
- Provozní řád kanalizace a ČOV
- Požadavky na ochranu odvodňovaného území – pokud by dimenzování stokové sítě mělo být nad rámec dešťových srážek s periodicitou větší než $p = 0,2$ rok-1.
- Data ze stávajících měrných zařízení na stokové síti (průtok, hladiny, srážky), pokud je bude mít objednatel k dispozici.

IV.3 Zhotovitel je povinen odevzdat koncept a konečnou verzi generelu objednateli nejpozději **do 03/2026**.

IV.4 Pokud po provedené kontrole oznámí objednatel zhotoviteli své připomínky, je zhotovitel povinen připomínky zapracovat do konečné verze díla a pokyny objednatele se při plnění svých povinností řídit.

IV.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nerealizovatelnou povahu připomínek objednatele.

IV.6 Místem předání výstupů jednotlivých činností dle čl. III této smlouvy je sídlo objednatele dle čl. I této smlouvy, nebude-li objednatelem stanoveno jinak.

V. Cena

V.1 Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána takto:

Pol.	Popis	Cena (Kč)
1	Převzetí, analýza a vyhodnocení podkladů převzatých od objednatele	56 000,-

2	Zajištění všech průzkumů a podkladů nutných pro zpracování díla nebo jejich doplnění	339 000,-
3	Sestavení modelu povrchového odtoku z odvodňovaného území	132 000,-
4	Provedení účelové měrné kampaně na stokové síti obce	530 200,-
5	Sestavení modelů stávající kanalizační sítě včetně kalibrace a verifikace modelu, vyhodnocení stávajícího stavu	248 000,-
6	Variantní návrh nápravných opatření na stokové se zohledněním výhledové stavu	176 000,-
7	Sestavení modelů kanalizační sítě pro výhledový stav a nápravná opatření	208 000,-
8	Vodní toky	88 000,-
9	Závěrečná zpráva, kompletace a tisky generelu, projednání a zpracování připomínek od objednatele	144 000,-
10	Cena celkem bez DPH	1 921 200,-
11	DPH - 21,0 %	403 452,-
12	Cena celkem vč. DPH	2 324 652,-

- V.2 Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- V.3 Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vč. např. nákladů na dopravu, organizaci výrobních výborů, odevzdání výstupů atd.
- V.4 Cena zahrnuje odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

VI. Fakturace a platební podmínky

- VI.1 Cena bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem takto:
- pro části plnění dle odst. V.1.1. až V.1.8. vždy po jejich dokončení, odsouhlasení nebo převzetí objednatelem,
 - část plnění dle odst. V.1.9. po předání konečné verze díla.
- VI.2 Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění zhotovitele dle této smlouvy protokolárně splněna nebo převzata objednatelem jako bezvadná.
- VI.3 Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů od jejich doručení objednateli.
- VI.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 občanského zákoníku, a to zejména:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení příslušné části plnění,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VI.5 Objednatel neposkytuje zálohy.

VI.6 Adresou pro doručování faktur je sídlo objednatele.

VII. Povinnosti zhotovitele

VII.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy, plnění dle této smlouvy dokončit a předat objednateli.

VII.2 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat samostatně a s odbornou péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a technickými normami.

VII.3 Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění kdykoliv prokázat.

VII.4 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění díla a za tímto účelem organizovat pracovní porady (tzv. výrobní výbory). Takto je zhotovitel povinen činit dle své potřeby nebo na žádost objednatele, minimálně jednou za 3 měsíce od zahájení plnění smlouvy, a to v sídle objednatele, nebude-li dohodnuto stanoveno jinak. Z jednání výrobního výboru zhotovitel vyhotovuje zápis, který po potvrzení zúčastněných smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

VII.5 O všech výrobních výborech, jednáních či poradách bude zhotovitel informovat objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit výrobního výboru, jednání či porady svolaného objednatel, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

VIII.1 Objednatel se zavazuje poskytnout 30 dnů od podpisu smlouvy následující podklady (budou-li k dispozici):

- Základní data o stávající stokové síti z GIS ve formátu SHP a DGN
- Informace o stavebně-technickém stavu stok a objektů na stokové síti, které má objednatel k dispozici
- Provozní údaje o čerpacích stanicích a ČOV (kapacity, denní, hodinové průtoky)
- Problémová místa na stokové síti – dle provozních údajů
- Připravované záměry na kanalizační síti města, které má objednatel k dispozici.
- Data o spotřebě pitné vody (ZIS) – o množství odpadních vod od obyvatelstva vypouštěných do městské kanalizace.
- Data o kvalitě, způsobu předčištění, množství odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace pro producenty z občanské vybavenosti a průmyslu včetně místa napojení a identifikace těchto producentů.
- Kanalizační řád
- Provozní řád kanalizace a ČOV
- Požadavky na ochranu odvodňovaného území – pokud by dimenzování stokové sítě mělo být nad rámec dešťových srážek s periodicitou větší než $p = 0,2$ rok-1.
- Data ze stávajících měrných zařízení na stokové síti (průtok, hladiny, srážky), pokud je bude mít objednatel k dispozici.

- VIII.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.
- VIII.3 Objednatel se zavazuje řádně dokončené části plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- VIII.4 Objednatel se bude účastnit výrobních výborů, jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem.
- VIII.5 Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu plnění za účasti zástupců zhotovitele, případně dalších účastníků.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

- IX.1 Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčích činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí příslušné části plnění objednatelem bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže části plnění jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy.
- IX.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na jednotlivé části plnění záruku za jakost po dobu 60 měsíců ode dne převzetí posledního hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy.
- IX.3 Vady zjištěné po předání a převzetí jednotlivých částí plnění, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. X.2. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
- IX.4 Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.
- IX.5 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.
- IX.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

X. Sankce za neplnění smlouvy

- X.1 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.
- X.2 Bude-li zhotovitel v prodlení s postupem realizace a/nebo dokončením jednotlivých částí plnění dle této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,10 % ze sjednané ceny za poskytnutí (celé) příslušné části plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- X.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti min. 30 dnů.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

- XI.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
- XI.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude v souladu se zákonem o zveřejněna na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje, které by nebylo možno uveřejnit, utajované informace ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.
- XI.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
- XI.4 Zhotovitel souhlasí s poskytováním údajů v této smlouvě obsažených, nebo i celé smlouvy, případně dalších údajů týkajících se závazku touto smlouvou založeného v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- XI.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XI.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vranovicích, dne
Za objednatele:

V Brně dne
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Šárka Novotná
Starostka obce

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti