



- SPOTŘEBA PLYNU PRO KOTELNI:
- MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA PLYNU 12,0 M3/HOD
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
- INSTALOVANÝ VÝKON 100 kW
- TLAK PLYNU NA VSTUPU DO OBJEKTU 300-400 kPa
- TLAK PLYNU NA VSTUPU DO HOŘÁKŮ 15 kPa
POZN:
- PLYNINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 39 6420, ČSN 07 0703, EN 12007
- VŠECHNY PROSTUPY PLYNOVÉHO POTRUBÍ ZDOLNÍ OPATŘENÍ CHRÁŇČIKOU A UTESNĚNÍ
- MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST PLYNOVÉHO POTRUBÍ OD KONSTRUKCE JE 100 MM
- POTRUBÍ UZE MNIT
- ODPŮRY ARMATURY A ODVZD. VÝVĚST MIMO OBJEKT MIN. 1,5M OD OKEN A DVEŘÍ A MIN. 3M NAD TEREN NEBO MIN. 1M NAD STŘECHU
- NIKA OPATŘENA UZAMKATELNÝMI PLECH. DÍVKY S OZN. "HUP" A S VETRACÍMI OTVORY 0,03M2 A 0,05M2, A ZONA 2, ZÁKAZ MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUIHU 1,5M
- REG. SOUPR. INSTALOVÁNA DLE TP6 G 609 01
VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ:
DN15... MAX 2,0M DN40... MAX 3,3M
DN25... MAX 2,5M DN80... MAX 4,0M
DN32... MAX 3,0M DN90... MAX 5,5M

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| G.F. TERMOPLAST s.r.o. - architektonicko - stavební atelier, Volná 8, 612 00 Brno Telefon: 54243372, 54243370, e-mail: termoplast@termoplast.cz | | H.P.: ING. JACÍN RĚPELKA |
| Zodpovědný projektant: ING. MILUŠE HRADIL KOVA | Výpracov: MGR. TOMÁŠ MINÁŘIK | |
| Spolupráce: ING. MILUŠE HRADIL KOVA | Kontrola: xxxx | |
| Objednatel: Strojiny Prostějov, a.s., Kojánská 370/5, 7801 Prostějov | Váš logo a kontakty | |
| Název akce: | zak.číslo: 1014 JP | Část: D1.4.3 PLYN |
| Přířízení odmašťovacího boxu pro Strojiny Prostějov, a.s. na p.č. 7375/1 k.ú. Prostějov | | |
| Název výkresu: | PŮDORYS 1 NP - plynoinstalace | |
| Formát: | 3 A4 | |
| Datum: | 11/2014 | |
| Stupeň: | DÚR-ČSP/PS | |
| Měřítko: | 1:100 | |
| C.výkresu: | Rev. | |
| 101 | 00 | |