

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název zakázky	Ekologizace závodu ZVU Strojírny, a.s.
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	ZVU STROJÍRNY, a.s.
IČO	25267141
DIČ	CZ25267141
Adresa sídla	Kampelíkova 758/4, 500 04 Hradec Králové
Právní forma	121 - akciová společnost
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Lumír Al-Dabagh – generální ředitel

V souladu s bodem 3. 3. Zadávací dokumentace poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 k výše uvedené veřejné zakázce takto:

Dotaz č. 1:

- Máme dotaz na přílohu ZD a sice ZVUCH-J-E_002_Svetelne-technicky_vypocet_js20. Tato příloha řeší světelně technický výpočet areálů v ZVÚ Strojárnách. Po bližším prohlédnutí, jsme si povšimli, že v návrhu není počítáno se stěnami (příčkami) v objektech Hala Chemie, ale je to počítáno jako celkový objekt – což znamená, že z každé vedlejší haly je započten přírůstek intenzity osvětlení, vždy z vedlejší haly (kromě krajních, kde je obvodová zeď). V případě provedení světelně technického výpočtu se máme tedy držet zadání dle přílohy ZVUCH-J-E_002_Svetelne-technicky_vypocet_js20?
- Je možné po domluvě se zadavatelem (Technikem BOZP) bezúplatně využít pro demontáže a následné montáže svítidel a kabeláží mostový jeřáb v areálu zhotovitele, za podmínek dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem? Žádáme o stanovení bezpečnostních podmínek, které by šly nad rámec legislativních předpisů.
- Dle výkresové dokumentace je většina svítidel v hale „BIOHALA“ umístěna mimo nosné konstrukce. V hale „CHEMIE“ je většina nově navržených LED svítidel umístěna mimo stávající umístění svítidel. Pro tyto svítidla nejsou v rozpočtu napočítány konstrukce. Jak je dle projektu navrženo jejich upevnění a jak tuto konstrukci nacenit?
- V PD všech strojoven nejsou uvedeny nové rozdělovače a sběrače ve strojovnách, jak je předepisuje technická zpráva. Bude provedeno jejich doplnění do rozpočtu?
- S ohledem na skutečnost, že realizace stavby bude probíhat za provozu, kým a jakým způsobem bude probíhat koordinace stavby a výroby? Bude existovat časové omezení provádění stavby (noční práce, víkendové práce, eventuálně nemožnost provádět práce mimo běžný denní režim)?
- Bude možné zajistit následný požární dohled (po skončení svařování) bezúplatně pracovníky objednatel v rámci jejich pravidelných obchůzek?
- Veškerý demontovaný materiál vč. železného šrotu bude likvidován zhotovitelem a náklad/výnosu z něj půjde na vrub zhotovitele?

- V rozpočtu nejsou uvedeny stavební práce vzniklé po demontážích, zejména ve strojvných vzduchotechnikách. Budou pro provedených demontážích zůstat vznikle stavební otvory, základy atd., zůstat stavebně nezapravené nebo dojde k doplnění rozpočtu?
- S ohledem na skutečnost, že projektová dokumentace nehovoří o přípravě teplé vody, bude možné provádět výstavbu strojoven po celou dobu mimo topné období?
- Na mostovém jeřábu v biohale jsou umístěna svítidla, jejichž výměna není řešena projektem. Budou též předmětem výměny?
- Dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 je termínem zahájení stavby 2Q/2018 a dokončení 4Q/2020, přičemž termín zahájení je podmíněn doručením Rozhodnutím o přidělení dotace zadavateli. Jakým způsobem bude postupováno, pokud vítězný zhotovitel navrhne v rámci podrobného harmonogramu, který bude přílohou SoD, realizaci stavby v roce 2018 a Rozhodnutí o přidělení dotace bude doručeno zadavateli třeba až o dva roky později? Posun zahájení stavby, třeba i v řádu jednotek let, má též dopad do nákladů stavby. Bude nemožnost realizovat stavbu již v roce 2018 kompenzováno indexací ceny díla?

Odpověď zadavatele:

- Světelně-technický výpočet uvažuje s dostatečnou rezervou pro splnění požadované osvětlenosti jak tam, kde jsou příčky, tak pro případy, kde nejsou ale kde je sousední hala zhasnutá. Dodavatel se tedy musí držet projektové dokumentace a výkazu výměr.
- Instalace z mostového jeřábu je možná za dodržení veškerých bezpečnostních předpisů. Montér musí mít postroj pro práci ve výškách a musí být proškolen v práci ve výškách. Jedná se svým způsobem o horolezecké práce. Používání nástavců, žebříků apod. je zakázáno. Dodavatel prací je zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce. Investor (zadavatel – ZVU Strojírny, a.s.) zajistí jeřábníka, který bude plnit pokyny dodavatele (pokud nebudou pokyny v rozporu s bezpečností práce). Investor doporučuje provádět práce z nůžkové plošiny. Práci z mostového jeřábu považuje technik BOZP jako velmi riskantní.
- Všechna svítidla jsou uvažována jako závěsná na řetízkovém závěsu, který bude uchycen na stávající nosnou konstrukci haly. Tento závěsný materiál je ve výkazu výměr započítán jako součást svítidla.
- Rozdělovače a sběrače budou vyráběny z potrubí o dimenzích daných projektem. Materiálové položky pro výrobu rozdělovačů jsou ve výkazu výměr zahrnuty.
- Za ZVU Strojírny, a.s. budou mít tento projekt na starosti dvě osoby. Energetik bude řešit technickou stránku prací. Investiční technik bude řešit organizaci prací, komunikaci s výrobou. Určitá časová omezení určitě budou. Práce o víkendech, v noci budou možné a často i nezbytné. Každý týden bude kontrolní den, na kterém bude dohodnuto, kdy práce budou vykonávány.
- Za zajištění požární bezpečnosti bude plně zodpovědný dodavatel prací. Požární dohled se poměrně často mění a ne vždy by ze strany investora bylo možné dozor zajistit.
- Ano.
- Projekt nepočítá se zapravováním stavebních otvorů, bourání základů apod. po demontovaných zařízeních. Pokud bude dodavatel (po odsouhlasení objednatelem) provádět zásahy do stavebních konstrukcí, uvede je pak do původního stavu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- S kompletní odstávkou zdroje tepla se při realizaci počítá, TUV bude po dobu odstávky ohřívána elektřinou. Dobu odstávky se bude dodavatel snažit minimalizovat a koordinovat s objednatelem.
- Tato svítidla nejsou součástí dodávky.
- Předpokládaný termín zahájení realizace je 2Q/2018, v tomto termínu je předpoklad, že již bude Rozhodnutí o přidělení dotace poskytovatelem dotace vydáno a doručeno zadavateli a

předpokládaný termín ukončení realizace je 4Q/2020, jak je uvedeno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. Tyto termíny jsou pro účastníky a závazné a dle nich připraví a předloží harmonogram prací.

V Brně dne 18. 9. 2017

Eurovision, a.s.
Ing. Igor Földeši
Pověřen zadavatelem