



- P O Z N Á M K A :
- VEŠKERÉ PRVKY (dřevěné i ocelové) BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM.
 - V MÍSTĚ STYKU DŘ. PRVKU A ZDIVA BUDOU KONCE OBALENY SEPARAČNÍ FÓLIÍ – např. TYVEK
 - DŘEV. PRVKY POLOŽENÉ NA NOSNÉ KONSTRUKCI BUDOU ŘÁDNĚ KOTVENY POMOCÍ OCEL. PŘÍLOŽEK, ŠROUBŮ A CHEM. KOTEV.
 - KVALITU PROVEDENÍ, SPOJE, ... BUDE GARANTOVAT DODAVATEL.

VÝPIS NOSNÝCH PRVKŮ KROVU–sedlové střechy					
Č.P.	PRVEK	PROFIL	DL.(m)	KS	Celk.(m)
Poz	DŘ. POZEDNICE	160/120	30,00	2	60,00
SI	DŘ. SLOUPEK	180/180	4,00	14	56,00
Vz	DŘ. VZPĚRA	120/120	2,00	28	56,00
Vaz	DŘ. VAZNICE	200/240	30,00	2	60,00
Kr	DŘ. KROKEV	120/200	9,50	62	589,00
KL1	DŘ. KLEŠTINA	80/180	7,00	62	434,00
KL1		80/180	2,00	62	124,00
† KOTVENÍ DŘEV. PRVKŮ ZÁMTOVÁ TYČ #16/8,8–500 + Chem. kotva – kotvení po cca 0,50M					
IPE	OCEL. IPE 180 POZEDNICE ULOŽENÁ DO IPE – SOUČÁST ŽBI VĚNCE	IPE 180	0,60	30	18,00

SO.01 - VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

II. ETAPA

0,5M 1M 5M

VEDOUcí PROJEKCE		AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Petr URUBEK	Ing.arch. Radislav TESÁŘIK
STAVEBNÍK		Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA		Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E		Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE II. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY	
KONSTRUKCE KROVU		DATUM březen 2017 STUPEŇ PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb. FORMAT A4 ZAKÁZKA ČÍSLO PROST 2016-056 MĚŘÍTKO 1:50 PROFESE ČÍSLO VÝKRESU STAVEBNÍ D.1.1 S0.01-D12	