

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Březí, tůně v trati Díla za dráhou

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Březí u Mikulova

Zpracoval: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14

Datum: 22. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	001	122201104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	11 484,000		
Výkop-Výkop_PH					11 484,000		
2	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9 072,000		
Výkop*0,5					9 072,000		
3	001	127701113	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem přes 5000 m3 tl vrstvy do 1,5 m	m3	6 660,000		
Výkop_PH					6 660,000		
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 660,000		
výkopek pod hladinou bude ponhechán na hromadách a po odvodnění naložen a odvezen							
Výkop_PH					6 660,000		
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18 144,000		
Výkop					18 144,000		
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36 288,000		
Výkop					18 144,000		
7	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6 660,000		
výkopek pod hladinou bude ponhechán na hromadách a po odvodnění naložen a odvezen							
Výkop_PH					6 660,000		
8	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18 144,000		
Výkop					18 144,000		
9	231	181451122	Založení lučního travníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	13 472,400		
Zatr					13 472,400		
10	005	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	336,810		
Zatr					13 472,400		
11	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	23 924,840		
Svah					23 924,840		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

12	000	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	kplt	1,000		
záchranný archeologický výzkum							
13	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kplt	1,000		
vytyčení stavby							
14	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kplt	1,000		
zaměření skutečného provedení							
15	000	012403000	Kartografické práce	kplt	1,000		
geometrák							
16	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kplt	1,000		

VRN3

Zařízení staveniště

17	000	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		
----	-----	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Březí, tůně v trati Díla za dráhou

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Březí u Mikulova

Zpracoval: Ing. Karel Vašítek, Lideřovská 14

Datum: 22. 1. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Celkem

SEZNAM FIGUR

Stavba: Nad_18_05_u - Březí, tůň v trati Díla za dráhou

Datum: 18. 6. 2018

Kód	Popis	MJ	Výměra
Nad_18_05_u	Březí, tůň v trati Díla za dráhou		
Svah	Svahování	m2	23 924,840
	(7810-5624+1882-901)*4,12		13 048,040
	(4626-3007)*4,12		6 670,280
	(1816-795)*4,12		4 206,520
	Součet		23 924,840
Výkop	Hloubení tůní	m3	18 144,000
	9633 "tůň 3"		9 633,000
	6486 "tůň 2"		6 486,000
	2025 "tůň 1"		2 025,000
	Součet		18 144,000
Výkop_PH	Výkop pod hladinou vody	m3	6 660,000
	3610 "tůň 3"		3 610,000
	2330 "tůň 2"		2 330,000
	720 "tůň 1"		720,000
	Součet		6 660,000
Zatr	Zatrávnění svahů	m2	13 472,400
	(7810-6547+1413-901)*4,12 "tůň 3"		7 313,000
	(4626-3687)*4,12 "tůň 2"		3 868,680
	(1816-1260)*4,12 "tůň 1"		2 290,720
	Součet		13 472,400