



LEGENDA

+0,00 = 176,82 (úroveň podlahy v přízemí)

Z1 ZÁKLADOVÉ PATKY OPLOCENÍ 15 ks
400/400/800MM BETON C 20/25-XC2
+ PVC TRØ200-600 pro betonáž ocel. sloupků

Z2 ZÁKLADOVÉ PATKY OCEL. POUZDRA 2 ks
400/400/800MM BETON C 20/25-XC2
+ PVC TRØ200-600 pro betonáž ocel. pouzdra s víkem

VÝŠKOVÉ KÓTY ZÁKLADU od +-0,00
HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU
SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADU



ODVODNĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV
PLASTOVÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100, VČETNĚ NAPOJOVACÍCH KUSŮ
KAMENIVO FR. 16-32 OBALENO GEOTEXTILIÍ



VÝŠKOVÉ KÓTY DRENÁŽNÍHO PERA od +-0,00
HORNÍ ÚROVEŇ DRENÁŽNÍHO PERA
SPODNÍ ÚROVEŇ DRENÁŽNÍHO PERA

VEDOUČÍ PROJEKCE		AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Petr URUBEK	Ing.arch. Rastislav TESÁŘIK
			<i>Rastislav Tesářík</i>
STAVEBNÍK		Obec Vranovice, Školní 1, VRANOVICE, 691 25	
LOKALITA		Vranovice, U Floriánka č.57	
A K C E	Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích		
	ZÁKLADY, ODVODNĚNÍ		

prost HODONÍN s.r.o. Brněnská 3497 695 01 HODONÍN	
DATUM	březen 2017
STUPEŇ	PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.
FORMÁT	A3
ZAKÁZKA ČÍSLO	PROST 2016-056
MĚŘÍTKO	PM
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU
STAVEBNÍ	SO.03-D01