

Přehled změnových listů

Akce:	Vzdělávací centrum Vranovice
Objekt:	SO01,02,04a, 04b

PSK GROUP

DYNAMICKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Cena dle smlouvy o dílo		42 974 599,31 Kč		
Přehled změnových listů				
Číslo ZL	Předmět změny	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO	K PROJEDNÁNÍ
Změnové listy uzavřené k 03.11.2017				
01	Změna podchycení stodoly	-627 617,96 Kč	-	
02	Demolice stodoly	193 544,17 Kč	-	
03	Zpětná montáž kotelny	63 713,28 Kč	-	
04	Geologický průzkum		30 273,60 Kč	
05	Základový práh	14 826,31 Kč	-	
			-	
			-	
			-	
			-	-
Cena celkem uzavřené - dodatek č.1 SoD		-355 534,20 Kč	30 273,60 Kč	0,00 Kč
Cena celkem dle SoD a dodatků				
		42 619 065,11 Kč		

v Brně dne:	3.11.2017		
Za TDI:	Ing. Jaroslav Pezlar		
Za gen.zhotovitele:	Ing. Ondřej Machač, stavbyvedoucí		
Vypracovala:	Ing.Eduard Výmola		
Za GP:			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-008 Centrum Vranovice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: ZL01 ZL01 - Změna podchycení stodoly

Objednatel: Obec Vranovice IČO: 00283720
 Školní 1 DIČ: CZ00283720
 69125 Vranovice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-627 617,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-627 617,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-627 617,96 CZK
Základní DPH	21 %	-131 800,00 CZK

Zaokrouhlení -0,04 CZK

Cena celkem s DPH -759 418,00 CZK

v VRANOVICÍCH dne 3.11.2017



Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-178 227,96	28
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-59 290,00	9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-390 100,00	62
Cena celkem					-627 617,96	100

Položkový rozpočet

S:	17-008	Centrum Vranovice
O:	02	Změnové listy
R:	ZL01	ZL01 - Změna podchycení stodoly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-110 229,60
1	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 -(11*0,7*2,0)	m3	-15,40000 -15,40000	850,00	-13 090,00
2	131201113	...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně -188,0	m3	-188,00000 -188,00000	74,50	-14 006,00
3	131201119	...příplatek za lepivost, v hornině 3, -188,0	m3	-188,00000 -188,00000	18,70	-3 515,60
4	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m -188,0	m3	-188,00000 -188,00000	49,50	-9 306,00
5	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m -188,0	m3	-188,00000 -188,00000	217,00	-40 796,00
6	162701109R00	...z horniny 1 až 4 -188,0*10	m3	-1 880,00000 -1 880,00000	15,70	-29 516,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				-390 100,00
7	460650014	Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.20 cm -940,0	m2	-940,00000 -940,00000	415,00	-390 100,00
Díl:	1	Zemní práce				-67 998,36
8	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 -188,0	m3	-188,00000 -188,00000	37,50	-7 050,00
9	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice -188,0	m3	-188,00000 -188,00000	11,20	-2 105,60
10	199000002	...horniny 1- 4 -188,0	m3	-188,00000 -188,00000	200,00	-37 600,00
11	133201101	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 -(11*0,7*2,0)	m3	-15,40000 -15,40000	412,00	-6 344,80
12	122207119	Příplatek za lepivost horniny 3 -(11*0,7*2,0)	m3	-15,40000 -15,40000	72,50	-1 116,50
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m -(11*0,7*2,0)	m3	-15,40000 -15,40000	49,50	-762,30
14	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pol.7 : -15,4 pol.8 : -15,4	m3	-30,80000 -15,40000 -15,40000	217,00	-6 683,60
15	162701109	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000m přes 10000m z horniny 1 až 4 pol.7 : -15,4*10 pol.8 : -15,4*10	m3	-308,00000 -154,00000 -154,00000	15,70	-4 835,60
16	167101102	Nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 pol.7 : -15,4 pol.8 : -15,4	m3	-30,80000 -15,40000 -15,40000	37,50	-1 155,00
17	171201201	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice pol.7 : -15,4 pol.8 : -15,4	m3	-30,80000 -15,40000 -15,40000	11,20	-344,96
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-59 290,00
18	279311115	...z betonu třídy C 20/25 -(11*0,7*2,0)	m3	-15,40000 -15,40000	3 850,00	-59 290,00

Položkový rozpočet

Stavba: **17-008** **Centrum Vranovice**
 Objekt: **02** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL02** **ZL02 - Demolice stodoly**

Projektant: **Prost Hodonín, s.r.o., Brněnská 3497 Hodonín, 69501; IČ: 60701366**
 Objednatel: **Obec Vranovice, Školní 1 Vranovice, 69125; IČ: 00283720**
 Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o., Videňská 187/104a Brno, 61900; IČ: 25597710**

Rozpis ceny: Celkem:

HSV		130 794,33
PSV		58 954,86
MON		0,00
Vedlejší náklady		3 794,98
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		193 544,17

Rekapitulace daní:


Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	193 544,17 CZK
DPH	21 %	40 644,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,17 CZK

Cena celkem: **234 188,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 7.8.2017

Podpis:



Stavba:	17-008	Centrum Vranovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL02	ZL02 - Demolice stodoly	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	23 996,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	25 966,09
99	Staveništní přesun hmot	HSV	248,89
762	Konstrukce tesařské	PSV	38 103,06
765	Krytiny tvrdé	PSV	20 851,80
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	80 583,35
VN	Vedlejší náklady	VN	3 794,98
			193 544,17

Stavba:	17-008	Centrum Vranovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL02	ZL02 - Demolice stodoly	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941941041	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m, montáž, SOD	m2	80,00000	51,70	4 136,00
2	941941841	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m, demontáž, SOD	m2	80,00000	24,50	1 960,00
3	180456000900R00	Montážní plošina na autopod. , Indiv.	Sh	20,00000	850,00	17 000,00
4	000155R01	Doprava montážní plošiny, Indiv.	ks	1,00000	900,00	900,00
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				23 996,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	962032314	Bourání pilířů cihelných, RTS	m3	2,44600	1 101,60	2 694,51
	Výkaz výměr:	(0,5*0,5*3,2)*2		1,60		
		(0,3*0,3*1,5)*4		0,54		
		(0,3*0,3*1,7)*2		0,31		
6	962023391R01	Bourání zdiva smíšeného na MVC, RTS	m3	33,77550	564,40	19 062,89
	Výkaz výměr:	11*3,3*0,45		16,34		
		6,3*3,3*0,45		9,36		
		11*4,9*0,15		8,09		
7	460080101	Rozbourání betonového základu, RTS	m3	0,36000	3 038,75	1 093,95
	Výkaz výměr:	3*0,3*0,4		0,36		
8	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem, RTS	m3	2,33550	1 333,65	3 114,74
	Výkaz výměr:	(11+6,3)*0,45*0,3		2,34		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				25 966,09

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m, SOD	t	1,54587	161,00	248,89
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				248,89

Díl: 762		Konstrukce tesařské				
10	762342811	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm, RTS	m2	345,00000	16,75	5 778,75
11	762331814R0	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, RTS	m	571,00000	56,61	32 324,31
	Výkaz výměr:	Krokve (120x140): 320		320,00		
		Pozednice (0,2x0,2): 46		46,00		
		Vzpěry šikmé (0,14x0,14): 34		34,00		
		Vaznice (0,16x0,16): 48		48,00		
		Příčný trám (0,2x0,2): 42		42,00		
		Vzpěra kleštinové (0,14x0,14): 36		36,00		
		Stolice (0,2x0,2): 45		45,00		
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				38 103,06

Díl: 765		Krytiny tvrdé				
12	765311810	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti, RTS	m2	345,00000	60,44	20 851,80
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				20 851,80

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky, SOD	t	110,04628	91,50	10 069,23
14	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, SOD	t	110,04628	185,28	20 389,37
15	979081121	...příplatek za každý další 1 km, SOD	t	2 200,09256	14,80	32 561,37

Stavba:	17-008	Centrum Vranovice	List č. 4
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL02	ZL02 - Demolice stodoly	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění, SOD	t	110,04628	9,60	1 056,44
17	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, SOD	t	110,04628	150,00	16 506,94
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				80 583,35

Díl: VN		Vedlejší náklady				
18	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 794,98	3 794,98
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				3 794,98

Položkový rozpočet

Stavba: **17-008** **Centrum Vranovice**
 Objekt: **02** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL03** **ZL03 - Zpětná montáž kotelny**

Projektant: **Prost Hodonín, s.r.o., Brněnská 3497 Hodonín, 69501; IČ: 60701366**
 Objednatel: **Obec Vranovice, Školní 1 Vranovice, 69125; IČ: 00283720**
 Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a Brno, 61900; IČ: 25597710**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	56 464,00
MON	6 000,00
Vedlejší náklady	1 249,28
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	63 713,28

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	63 713,28 CZK
DPH	21 %	13 380,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK

Cena celkem:

77 093,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 28.7.2017

Podpis:




Stavba:	17-008	Centrum Vranovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03	ZL03 - Zpětná montáž kotelny	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
731	Kotelny	PSV	56 464,00
M21	Elektromontáže	MON	6 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN	1 249,28
			63 713,28

Stavba:	17-008	Centrum Vranovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL03	ZL03 - Zpětná montáž kotelny	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 731		Kotelny				
1	731R00	Montáž kotelny do jiné místnosti	kpl	1,00000	20 493,00	20 493,00
2	731R01	Odkouření vč. revizní zprávy	kpl	1,00000	16 491,00	16 491,00
3	731R02	Úprava plynoinstalace, revize	kpl	1,00000	7 590,00	7 590,00
4	731R03	Montáž vč. dodávky elektrického ohřevače TUV 160 L, revize , zprovoznění	kpl	1,00000	9 890,00	9 890,00
5	731R005	Prostupy střechou , stavební zapravení prostupů	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem za: 731		Kotelny				56 464,00
Díl: M21		Elektromontáže				
6	2121R04	Elektromontáže - zásuvky, revize , přepojení MAR	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				6 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 249,28	1 249,28
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				1 249,28

Položkový rozpočet

Stavba: **17-008** **Centrum Vranovice**
 Objekt: **02** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL05** **ZL05 - Základový práh**

Projektant: **Prost Hodonín, s.r.o., Brněnská 3497 Hodonín, 69501; IČ: 60701366**
 Objednatel: **Obec Vranovice, Školní 1 Vranovice, 69125; IČ: 00283720**
 Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a Brno, 61900; IČ: 25597710**

Rozpis ceny: Celkem:

HSV		14 535,60
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		290,71
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		14 826,31

Rekapitulace daní:


Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	14 826,31 CZK
DPH	21 %	3 114,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem: **17 940,00 CZK**

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



Za zhotovitele:

Datum: 7.8.2017

Podpis:



Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
 IČO: 25597710, DIČ: CZ25597710

Stavba:	17-008	Centrum Vranovice	List č. 2
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL05	ZL05 - Základový práh	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV	9 987,47
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	4 548,13
VN	Vedlejší náklady	VN	290,71
			14 826,31

Stavba:	17-008	Centrum Vranovice	List č. 3
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL05	ZL05 - Základový práh	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm, RTS	m	12,30000	124,95	1 536,89
2	113108306	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 6 cm, RTS	m2	9,84000	89,25	878,22
	Výkaz výměr:	12,3*0,8		9,84		
3	120901121	Bourání konstrukcí z betonu, prostého, pneumatickým kladivem, SOD	m3	1,47600	3 875,00	5 719,50
	Výkaz výměr:	12,3*0,8*0,15		1,48		
4	961044111	Odeskání základů z betonu prostého, RTS	m3	0,83200	2 227,00	1 852,86
	Výkaz výměr:	8*0,13*0,8		0,83		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				9 987,47
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
5	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky, SOD	t	6,21008	91,50	568,22
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, SOD	t	6,21008	185,28	1 150,60
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	124,20160	14,80	1 838,18
8	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění, SOD	t	6,21008	9,60	59,62
9	979990001	Poplatek za skládku stavební suti, SOD	t	6,21008	150,00	931,51
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 548,13
Díl: VN		Vedlejší náklady				
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	290,71	290,71
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				290,71