


PŮDORYS 1.NP MEZIPATRO - BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA ZNAČENÍ

- A - ODBORNÉ VYBOURÁNÍ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ
- B - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPNÍ OTVORŮ (VRATA, DVEŘE, OKNA)
- C - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LUXFERŮ
- D - VYBOURÁNÍ OTVORU DO STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY NEBO NOSNÉ ZDI, VČETNĚ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ (PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU NUTNO ZJISTIT DÉLKU ULOŽENÍ PŘEKLADU A PŘÍPADNĚ OTVOR VYŘEZAT DIAMANTEM)
- E - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KOMÍNOVÉHO TĚLESA
- F - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- G - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH SOKLŮ
- H - VÝKOPY PRO NOVÉ ZÁKLADY
- I - ODSTRANĚNÍ SEKUNDÁRNÍ KONSTRUKCE
- J - VYFŘEZOVÁNÍ ASFALTU A ODKOPÁNÍ ZEMINY DO HL. 550MM
- K - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- L - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ELEKTROROZVADĚČE
- M - ZASYPÁNÍ A ZAHUTNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠACHET
- N - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- O - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POŽÁRNÍHO ŽEBŘÍKU


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVAZUJÍCÍ OBJEKTY
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE - V POHLEDU
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTY - ZASYPAT A ZAHUTNIT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	PODLAHA	STĚNY	SVĚTLÁ VÝŠKA STROP [m]
01	ZKUŠEBNA PRŮM. HOŘÁKŮ	204.71	BETON S CEMENTOVÝM POTÉREM	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	9,750-10,190
02	SKLAD ODPADU	9.50	BETON S CEMENTOVÝM POTÉREM	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	6,130
03	KOTELNA + TUV	74.70	BETON S CEMENTOVÝM POTÉREM	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	5,750-6,130
04	CHODBA	78.86	BETON S CEMENTOVÝM POTÉREM	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	3,710

PARÉ:

RAZÍTKO:



REVIZE Č:



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Jiří Kolařík

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Zdeněk Bureš

PROJEKTANT:
Jiří Kolařík

STAVBA: VESTAVBA ZKUŠEBNÍCH KOMOR

MÍSTO: Hudcova 56b, Brno - Medlánky; p.č. 708/3

INVESTOR: Strojírenský zkušební ústav, s.p. zastoupená ředitelem Ing. Tomášem Hruškou
se sídlem Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno


STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ČÁST: D.1.1 b) - VÝKRESOVÁ ČÁST

VÝKRES: PŮDORYS 1.NP MEZIPATRO - BOURACÍ PRÁCE

DATUM:

PODPIS:



DATUM:

05/2019

MĚŘÍTKO:

1:100

VÝKRES:

02