Dodatek č. 1

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2021 „Oprava chodníků na ul. U Hlinku“

Stavby RUFA s.r.o.
se sídlem Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice
IČ 29313449 DIČ CZ 29313449
zastoupena jednatelem společnosti panem Zdeňkem Růžičkou
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 73008
Bankovní spojení: 107-1481490227/0100

- jako **„zhotovitel“** na straně jedné

a

Obec Vranovice
se sídlem Školní 1, 691 25 Vranovice
IČ 00283720 DIČ CZ 00283720
Statutární zástupce: Ing. Jan Helikar

- jako **„objednatel“** na straně druhé

Článek I.

1.1. Tímto dodatkem se mění článek I. Předmět díla specifikovaný v Příloze č. 1, tak, že dohodnutý předmět díla se zčásti zužuje o méněpráce a současně rozšiřuje o vícepráce. Podrobně jsou méněpráce a vícepráce specifikovány v příloze tohoto Dodatku č.1.

1.2. V návaznosti na změnu předmětu díla se mění článek V. Cena díla, odstavec 2.1, a to navýšením o částku 25 785,73 Kč bez DPH / 31 200,73 Kč včetně 21 % DPH.

Článek II.

2.1. Ostatní smluvní ujednání se nemění.

2.2. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí původní smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha: 1. položkový rozpočet

Ve Vranovicích dne 16.11.21 Ve Velkých Němčicích dne .....

OBEC VRANOVICE
Školní 1
691 25 VRANOVICE
okr. Brno-venkov

Ing. Jan Helikar
starosta

Stavby RUFA s.r.o.
Velké Němčice 597, Velké Němčice 691 63
IČ: 29313449, DIČ: CZ29313449
e-mail: info@stavbyruzicka.cz
www.stavbyrufa.cz

Zdeněk Růžička
jednatel

Schváleno – Rada obce dne 15.11.21

Stavební rozpočet - VCP a MNP

Název stavby:	**Vranovice – inženýrské sítě a obslužné komunikace v lokalitě Ivaňská - Hlinek, SO 01 – Komunikace a**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Vranovice
Druh stavby:	pozemní komunikace	Začátek výstavby:		Projektant:	T-PRO.ING s.r.o.
Lokalita:	Vranovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Stavby RUFA, s.r.o.
JKSO:	822	Zpracováno dne:	8.11.2021	Zpracoval:	T-PRO.ING s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**6 730,00**	**6 730,00**
5		113109-R03	Odstranění podkladu, beton (ubourání patky) VCP	m3	2,00	3 365,00	0,00	6 730,00	6 730,00
		56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**2 440,02**	**375,75**	**2 815,77**
15		564831112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm VCP	m2	7,59	136,30	875,88	158,64	1 034,52
17		567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm VCP	m2	6,25	285,00	1 564,14	217,11	1 781,25
		59	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných**				**253,56**	**1 458,94**	**1 712,50**
19		596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě MNP	m2	1,50	27,00	0,00	40,50	-40,50
21		596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě MNP	m2	2,00	30,00	0,00	60,00	-60,00
20		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm VCP	m2	6,25	274,00	253,56	1 458,94	1 712,50
		89	**Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení**				**2 138,85**	**2 361,15**	**-4 500,00**
22		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte MNP	kus	3,00	1 500,00	2 138,85	2 361,15	-4 500,00
		91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikac**				**11 292,17**	**7 792,29**	**19 084,46**
24		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 VCP	m	61,00	285,00	9 954,50	7 430,50	17 385,00
25		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 VCP	m3	0,61	2 786,00	1 337,67	361,79	1 699,46
			Ostatní materiál				**5 337,00**	**0,00**	**-57,00**
31		59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm MNP	kus	11,00	112,00	1 232,00	0,00	-1 232,00
32		59245265i	Dlažba 20x10x8 cm přírodní VCP	m2	8,25	320,00	2 640,00	0,00	2 640,00
33		59245266i	Dlažba barevná 20x10x8 MNP	m2	2,00	380,00	760,00	0,00	-760,00
34		59245267i	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 MNP	m2	1,50	470,00	705,00	0,00	-705,00
35		59245308i	Dlažba přírodní 20x10x6 VCP	m2	3,50	230,00	0,00	0,00	805,00
		59217010R	Obrubník silniční VCP	kus	38,00	152,00	0,00	0,00	5 776,00
		59217476R	Obrubník nájezdový VCP	kus	19,00	128,00	0,00	0,00	2 432,00
		59217481R	Obrubník přechodový VCP	kus	6,00	394,00	0,00	0,00	2 364,00
							Celkem:		**25 785,73**

Poznámka:

ChodníK: ZD 60, lože 3, ŠD 15

Vjezd: ZD 80, lože 4, KZC 12, ŠD 11

(plochy chodníku, vjezdů a již existujících vjezdů korigovat dle skutečného stavu k datu realizace)

STAVEBNÍ ČINNOST

Stavby RUFA s.r.o.
Velké Němčice 597, Velké Němčice 691 63
IČ: 29313449, DIČ: CZ29313449
e-mail: info@stavbyruzicka.cz
www.stavbyrufa.cz
Tel.: 777 071 422

Leoš Pekárek
Stavební dozor, koordinátor BOZP
22. dubna 1057/12, 692 01 Mikulov
IČ: 07323051
Tel.: +420 602 155 884
E-mail: LeosP@email.cz